

ZAŁĄCZNIK NR 12**Zakres prac****Nazwa zadania: Remont gminnych dróg gruntowych****Inwestor: Gmina Gniewino ul. Pomorska 8****84-250 Gniewino**

| Lp. | Odcinek/nr dz./ulica | Zakres remontu | Pow. m² | Materiał m³ |
|------------|---|--|---------------------------|--|
| 1. | Toliszczek - Nadole | droga gruntowa (dł. 1300 m, szer. 5 m), wbudowanie kruszywa betonowego o 0-31,5 mm (ok. 10 m ³), 31,5-63 mm (ok.30 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym | 6 500 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm 30 -kruszywo betonowe uziarnienie 31,5-63 mm |
| 2. | Droga Gminna 107022G Chynowie - Strzebielino | droga żwirowa (dł. 1100 m, szer. 7 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 8 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 7 700 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 3. | Chynowie dz. 16 droga do stadniny Hajduki | droga żwirowo-gruntowa (dł. 600 m, szer. 4 m), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 2 400 | - |
| 4. | Chynowie dz. 12/6, 11, 246/3 w kierunku domów celnych | droga gruntowa (dł. 1600 m, szer. 4 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy | 6 400 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|----|--|---|-------|--|
| | | <p>pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 8 miejscowych odpływów wody na pobocze.</p> | | |
| 5. | <p>Droga Gminna 107007G Gniewino, ul. Sielska</p> | <p>droga żwirowo- gruntowa, (1300 m, szer. 4m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody</p> | 5 200 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 6. | <p>Droga Gminna 107020G – Strzebielinko - Bychowo</p> | <p>tłuczeń (dł. 900 x szer. 5 m), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody</p> | 4 500 | - |
| 7. | <p>Droga Gminna 107002G – kierunek Tadzino – Gniewino, ul. Słoneczna 113/1, 70, 324/1, 337/2</p> | <p>tłuczeń (dł. 1465 m x szer. 6 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 30 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 10 miejscowych odpływów wody na pobocze.</p> | 8 790 | 30 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 8. | <p>Gniewino, ul. Zagrodowa, dz. 301</p> | <p>droga gruntowa (dł. 300 m, szer. 4 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału</p> | 1 200 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---|---|-------|--|
| | | rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | | |
| 9. | Gniewino Osiedle Kaszubskie, dz. 183/46 (obok garaży) | droga żwirowa (dł. 50 m, szer. 6 m) likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 300 | - |
| 10. | Gniewino ul. Spacerowa | droga szutrowa-gruntowa (dł. 360 m, szer. 4 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 1440 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 11. | Słuszewo dz. 111 | droga żwirowa (dł. 90 m, szer. 6 m) (odcinek drogi od strony Słuszewa) likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 540 | - |
| 12. | Słuszewo dz. 158, 147, 122, 117 koło byłej plebani do posesji Państwa Kotłowskich | droga szutrowa (dł. 1800 m, szer. 6 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 12 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 9 000 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 13. | Słuszewo „Tajwan” dz. 130, 135, 107, 137, 144 | droga szutrowa (dł. 2050 m, szer. 5 m), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 | 1 250 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---|---|-------|---|
| | | mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 8 miejscowych odpływów wody na pobocze. | | |
| 14. | Drogi gminne 107009G i 107012G Lisewo-Jęczewo-Tadzino | 100 m odcinek szutrowy szer. 4 m (wewnątrz miejscowości Jęczewo), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 400 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 15. | Lisewo dz. 125/54, w kierunku domów socjalnych | droga żużlowa (dł. 125 m., szer. 4m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 500 | - |
| 16. | Droga Gminna 107011G – Salinko - Salino | droga żwirowo-gruntowa (dł. 1500 m, szer. 5 m.) - wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 30 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 20 miejscowych odpływów wody na pobocze. - bruk 50 m - uzupełnienie dziur kruszywem kamiennym o uziarnieniu 31,5-63 mm (ok. 5 m ³) | 6 500 | 30 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm 5 -kruszywo kamienne uziarnienie 31,5-63 mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---|---|-------|--|
| 17. | Salino - Dębina obręb Salino: dz. 36, 42/2, 60/2, 61/2, 62/2 obręb Salinko 63/5 – Skarb Państwa | Wymiana i poprawne ułożenie 10 płyt jumbo, Dz. 63/5 (dł. 140 m, szer. 5 m.): wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem | 700 | płyty jumbo 10 szt. 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 18. | Rukowo w kierunku Mierzynka, dz. 205, 62 | droga gruntowa (dl. 1700 m., szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 6 800 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 19. | Perlino, ul. Żwirowa dz. 156/8 | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 80 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 320 | 10 - kruszywo betonowe uziarnienie 0- 31,5mm |
| 20. | Perlino, ul. Potokowa – dz. 117 | nawierzchnia gruntowa (dł. 680 m, szer. 5 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 10 | 3 400 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---|--|-------|--|
| | | miejscowych odpływów wody na pobocze. | | |
| 21. | Perlino, ul. Brzozowa – dz. 111/17, dojazd od pn ul. Jeziornej | nawierzchnia gruntowa (dł. 50 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 200 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 22. | Perlino, ul. Szkolna (dz. 104, 9) Gminna 107016G | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 630 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 2520 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 23. | Perlino, ul. Alpejska Gminna 107008G | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 600 m, szer. 5 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 3 000 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 24. | Perlino, ul. Jeziorna Gminna 107015G | droga o nawierzchni żwirowo-gruntowej (dł. 1000 m, szer. 5 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 30 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z | 5 000 | 30 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|-------|--|
| | | zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 10 miejscowych odpływów wody na pobocze. | | |
| 25. | Perlino, ul. Akacyjowa (dz. 95/12) | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 550 m, szer. 5 m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 2 750 | - |
| 26. | Perlino, ul. Leśna (dz. 16) | droga o nawierzchni żwirowo-gruntowej (dł. 1000 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 4 000 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 27. | Perlino, ul. Świerkowa | droga o nawierzchni gruntowo-żuźlowej (dł. 190 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 2 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 760 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 28. | Perlino, ul. Polanki | droga o nawierzchni gruntowo-żwirowej (dł. 150 m, szer. 4 m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału | 600 | - |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|---|---|-------|---|
| | | rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | | |
| 29. | Droga Gminna 107018G Rybno - Warszkowo | droga o nawierzchni gruntowo- żwirowej (dł. 2200 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 30 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 12 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 8800 | 30 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 30. | Rybno, ul. Polna | droga nawierzchni żwirowo- gruntowej (dł. 360 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 20 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 4 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 1 440 | 20 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 31. | Rybno, ul. Ofiar Stutthofu | droga nawierzchni żwirowo- gruntowej (dł. 1100 m, szer. 5 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody na pobocze. | 5500 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 32. | Droga Gminna 107013G Tadzino - Płaczewo | droga o nawierzchni żużlowo- gruntowej (dł. 900 m, szer. 5 m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy | 4 500 | - |

Nr. Postępowania: 271.06.2024

| | | | | |
|-----|----------------------------------|--|-------|--|
| | | <p>pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym, wykonanie 6 miejscowych odpływów wody na pobocze.</p> | | |
| 33. | Płaczewo dz. 105/24, 105/9 | <p>droga o nawierzchni żużlowo-gruntowej (dł. 150 m, szer. 4 m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym,</p> | 600 | - |
| 34. | Gniewino ul. Słoneczna - Jęczewo | <p>droga o nawierzchni gruntowej (dł. 1100 m, szer. 3 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym</p> | 3 300 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 35. | Salinko, dz. 27 | <p>droga o nawierzchni gruntowej (dł. 470 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym</p> | 1 880 | 10 - kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 36. | Salino ul. Przytulna | <p>droga o nawierzchni gruntowej (dł. 490 m, szer. 3 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m³) oraz pospółki żwirowej (ok. 10 m³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym</p> | 1960 | 10 - kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm 10 – pospółka żwirowa |

| | | | | |
|-------------|------------------------------------|---|-----------------|---|
| 37. | Salino ul. Dębowa | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 720 m, szer. 4 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym | 2880 | 10 - kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 38. | Salinko, dz.150/2 koło placu zabaw | droga o nawierzchni gruntowej (dł. 80 m, szer. 3 m.), wbudowanie kruszywa betonowego o uziarnieniu 0-31,5 mm (ok. 10 m ³) w miejsca wskazane przez zamawiającego, likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym | 240 | 10 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5mm |
| 39. | Opalino w kierunku Warszkowa | droga o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej (dł. 1900 m, szer. 4 m.), likwidacja dziur i nierówności poprzez równanie z nadaniem odpowiedniego profilu przy pomocy równiarki drogowej z zastosowaniem materiału rodzimego + zagęszczenie walcem drogowym. | 7600 | - |
| SUMA | | | 131 370* | - 450 -kruszywo betonowe uziarnienie 0-31,5 mm - 30 – kruszywo betonowe uziarnienie 31,5-63mm - 5 -kruszywo kamienne uziarnienie 31,5-63 mm - 10 – pospółka żwirowa - płyty jumbo – 10 szt. |

***Powierzchnia dróg przewidziana do profilowania i zagęszczenia to 70% łącznej powierzchni dróg przeznaczonych do remontu (szczegóły ujęte w przedmiarze robót).**