PRZEDMIAR

Remont drogi powiatowej nr 2394P Boduszewo - Tuczno na odcinku Boduszewo - Zielonka

Lp	STWiORB	Opis	jm	ilość
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe	km	4,637
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod poszerzenie grub. średnio 41 cm		
		poszerzenie obustronne w km 0+194 - 0+460 2*(6*(0,15+0,40)/2 + 230*0,40 + 30*(0,15+0,40)/2) = 203,8		
		mijanki:		
		km 0+915 - 1+040 125*1,65 = 206,25		
		km 1+115 - 1+199 86*2,15 = 184,9		
		km 1+309 - 1+378 69*2,15 = 148,35		
		km 1+470 - 1+545 75*2,15 = 161,25		
		km 1+599 - 1+680 81*2,15 = 174,15		
		km 2+001 - 2+065 64*2,15 = 137,6		
		km 2+401 - 2+459 58*2,15 = 124,7		
		km 2+500 - 2+548 48*2,15 = 103,2		
		km 2+656 - 2+738 82*2,15 = 176,3		
		km 2+864 - 3+008 144*2,15 = 309,6		
		km 3+218 - 3+344 126*2,15 = 270,9		
		km 3+422 - 3+528 106*2,15 = 227,9		
		km 3+585 - 3+765 180*2,15 = 387		
		km 3+818 - 3+890 72*2,15 = 154,8		
		km 4+246 - 4+396 150*2,15 = 322,5		
		km 4+470 - 4+546 76*2,15 = 163,4		
		km 4+570 - 4+636 66*2,15 = 141,9	m2	3598,5
3	D-04.05.01a	Warstwa odcinająca z mieszanki związanej cementem C1,5/2 grub. 15 cm	m2	3598,5
4	D-04.04.02b	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego grub. 20 cm	m2	3598,5
5	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm (wcięcie krawędzi pod warstwę podbudowy bitumicznej)		
		(2*262+127+88+71+77+83+66+60+50+84+146+128+108+182+74+152+78+68)*0,30	m2	649,8
6	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę podbudowy bitumicznej		
		3598,5+649,8	m2	4248,3
7	D-04.07.01a	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6 cm	m2	4248,3
8	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę wyrównawczą		
		17546,30+(203,8-(266*0,15*2))+(3598,5-203,8-2166*0,15)	m2	20740,1
9	D-05.03.05b	W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. min. 3 cm (średnio 6 cm)	m2	20740,1
10	D-04.03.01a	Oczyszczenie i skropienie podłoża pod w-wę ścieralną	m2	20740,1
11	D-05.03.05a	W-wa ścieralna z betonu asfalt AC11S grub. 4 cm	m2	20740,1
12	D-06.03.01a	Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub 10 cm		
		pobocza 4637*1,0 = 4637		
		zjazdy (3,5+4,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+4,5+4,5+ 4,5+3,5+8,5+4,5+3,5+4,5+3,5+4,5+8,5+4,5+4,5+4,5+4 ,5+4,5+4,5+4,5+4,5+3,5+3,5+3,5)*2 = 274	m2	4911
13	D-08.04.01b	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej		
		((8+4)/2+(12+4)/2+(7+4)/2+(12+8)/2)*3	m2	88,5
14	D-08.04.01e	Regulacja wysokościowa zjazdów z kamienia		
		(9+4)/2	m2	6,5
15	D-07.01.01a	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe		
		linia P-7c 4637*2*0,06 = 556,44		
		linia P-7d 1642*0,12 = 197,04	m2	753,48