

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ODNOWA I ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE STAWU W STRZELCACH WIELKICH						
1 45230000-8 RENOWACJA STAWU						
1.1 Odmulenie stawu						
1	KNR 221		Oczyszczenie dna stawu z namulów	m ³		
d.1.	0102-0400					
1			381<wg dokumentacji>	m ³	381.000	
					RAZEM	381.000
2	KNR 2-21		Wywiezienie namulów i zanieczyszczeń roślinnych samochodami na odległość : do 5,0km (WYWÓZ NA MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ INWESTORA)	m ³		
d.1.	0102-07					
1			381<wg dokumentacji>	m ³	381.000	
					RAZEM	381.000
1.2 Renowacja skarp stawu						
3	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj. zgarniaka 0,60 m ³ , z transportem urobku na odległość do 1,0 km samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t: grunt kat.I-II, formowanie skarp zakupioną ziemią urodzajną	m ³		
d.1.	0209-03					
2			64*1*0.3	m ³	19.200	
					RAZEM	19.200
4	KNNR 001		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznym	m ³		
d.1.	0408-0100					
2			19.20	m ³	19.200	
					RAZEM	19.200
5	KNR 201		Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie, w gruncie kat.I-III	m ²		
d.1.	0506-0400					
2			290	m ²	290.000	
					RAZEM	290.000
6	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-05					
2	GÓRKA		290	m ²	290.000	
					RAZEM	290.000
7	KNNR 1		Umocnienie skarp płytami ażurowymi wielootworowymi np. typu "Meba" 60x40x8 cm (lub równoważnymi), zakotwionymi prętami fi 12 mm dł 80 cm, wypełnionymi humusem	m ²		
d.1.	0514-01					
2	analogia		115	m ²	115.000	
					RAZEM	115.000
2 NASADZENIA						
8	KNNR 10		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Grusza drobnoowocowa	szt.		
d.2	0604-07					
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
9	KNNR 10		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Lipa drobnolistna	szt.		
d.2	0604-07					
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
10	KNNR 10		Sadzenie drzew w terenie płaskim. Dół o śr. 0.70 - 1,00 m i głęb. 0.70 m kat. gruntu I-III. Wierzba biała płacząca	szt.		
d.2	0604-07					
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3 MAŁA ARCHITEKTURA						
11	KNR 2-21		Montaż siedziska drewnianego wg. dokumentacji	szt.		
d.3	0607-01					
	analogia		3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
12	KNR 2-21		Montaż kosza ulicznego wg. dokumentacji	szt.		
d.3	0607-01					
	analogia		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
13	KNR 2-02		Montaż tablicy informacyjnej wg. dokumentacji	szt.		
d.3	1220-01					
	analogia		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000