
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury.

ADRES INWESTYCJI: Ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański, działka nr 123/1 Obręb 4.004, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór Gdański

NAZWA INWESTORA: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana Mieczysław Tkaczyk kontakt:604 435 044; e-mail:indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 2021-03-26

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

2021-03-26

Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury.					
1	45112720-8	Urządzenia zabawowe			
1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
d.1		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
2	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz ziemi i innych elementów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na wysypisko	m3		
d.1		135 * 0,3	m3	40,50	
				RAZEM	40,50
3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1		10,78 * 2 + 12,50 * 2	m	46,56	
				RAZEM	46,56
4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
d.1		46,56 * 0,2 * 0,3	m3	2,79	
				RAZEM	2,79
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1		46,56	m	46,56	
				RAZEM	46,56
6	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy pod fundamenty urządzeń	m3		
d.1		28 * 0,4 * 0,4 * 1	m3	4,48	
				RAZEM	4,48
7	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3		
d.1		4,48	m3	4,48	
				RAZEM	4,48
8	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m2		
d.1		135	m2	135,00	
				RAZEM	135,00
9	KNK 2-06 0104-01 analogia	Nawierzchnia bezpieczna z piasku. Grubość 30 cm	m3		
d.1		135 * 0,30	m3	40,50	
				RAZEM	40,50
10	KNR 2-23 0310-04 analogia	Wielofunkcyjny zestaw zabawowy - dostawa i montaż	szt.		
d.1		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-23 0310-04 analogia	Tablica edukacyjna - dostawa i montaż	szt.		
d.1		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
2		Elementy małej architektury			
12	KNR 2-23 0310-04 analogia	Kosz na śmieci - dostawa i montaż	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 2-23 0310-04 analogia	Tablica z regulaminem - dostawa i montaż	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Montaż urządzeń do zabaw dla dzieci oraz elementów małej architektury.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ławka z oparciem - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Tablica pamiątkowa na okoliczność dofinansowania - dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	45233222-1	Utwardzenie terenu z kostki betonowej o grubości 6cm			
16 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości ok.30 cm	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
17 d.3	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz ziemi i innych elementów z rozbiórki samochodami samowładowczymi na wysypisko	m3		
		12 * 0,3	m3	3,60	
				RAZEM	3,60
18 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		5,51 + 2,16 + 2,16	m	9,83	
				RAZEM	9,83
19 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		9,83 * 0,2 * 0,3	m3	0,59	
				RAZEM	0,59
20 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		9,83	m	9,83	
				RAZEM	9,83
21 d.3	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
22 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
4	45112710-5	Trawnik			
23 d.4	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - ziemia z korytowania	m3		
		80 * 0,1	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
24 d.4	KNR 2-28 0712-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00