

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45310000-3	Budowa linii nn oświetlenie drogowego w msc Zagnańsk gm Zagnańsk ul Laskowa			
1		Obsługa geodezyjna	kpl.		
d.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2	KNNR 5	Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe -	stanow.		
d.1	1401-01	słup o 1 żerdzi długości 10 m	stanow.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
3	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 10.5 m	słup		
d.1	1405-01		słup	3.000	
		3		RAZEM	3.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami	słup		
d.1	0901-02		słup	2.000	
		2		RAZEM	2.000
5	KNNR 5	Montaż haków wieszakowych	szt.		
d.1	0802-02		szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
6	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
d.1	1002-01		szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
d.1	1004-02		szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
8	KNNR 5	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0803-01		szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
9	KNNR 5	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów nn izolowanych	szt.		
d.1	0906-03		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
10	KNNR 5	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ²	kpl		
d.1	0905-01		kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11	KNR-W 5-	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70mm ²)	szt		
d.1	10 0901-01		szt	2.000	
		2		RAZEM	2.000
12	KNNR 5	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 6 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.		
d.1	0606-04		szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
13	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu I-II	m		
d.1	0605-04		m	25.000	
		25		RAZEM	25.000
14	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-01		pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.1	1205-02		pomiar	2.000	
		2		RAZEM	2.000
16	KNR-W 5-	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.1	08 0902-01		pomiar	1.000	
		1		RAZEM	1.000
17	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	1303-01		pomiar	5.000	
		5		RAZEM	5.000