

Nr pom.	Nazwa	Powierzchnia użytkowa [m²]	Posadzka	Okładzina ścienna	Sufit podwieszony	H sufitu podwieszonego	Ilość osób
K1	Klatka schodowa	74,09	proj. parkiet - spoczniki istr.deski drewniane - biegi (renowacja)	-	-	-	-
K2	Klatka schodowa	39,70	istn. lastriko (renowacja)	-	-	-	-
K3	Klatka schodowa	12,90	istn. lastriko (renowacja) proj. lastriko-spoczniki pięter	-	-	-	-
0.01	Brama przejazdowa	103,17	istn. płyty kamienne (renowacja)	-	-	-	-
0.02	Komunikacja	115,00	istn. płyty granitowe (renowacja)	-	-	-	-
0.03	Portiernia	13,59	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	1
0.04	Portiernia	9,56	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	1
0.05	Sala komputerowa	38,81	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	16
0.05A	Sala komputerowa	37,80	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	16
0.06	Sala komputerowa	33,61	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	16
0.06A	Sala komputerowa	35,95	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	16
0.07	Serwerownia	29,54	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	-
0.08	Komunikacja	23,50	istn. płyty granitowe (renowacja)	-	-	-	-
0.09	Schowek porządkowy	poza zakresem	-	-	-	-	-
0.10	Komunikacja	36,66	istn. płyty granitowe (renowacja)	-	-	-	-
0.11	Sala seminaryjna	48,24	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	21
0.12	Sala seminaryjna	46,04	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	21
0.13	Brama przejazdowa	70,98	istn. płyty kamienne (renowacja)	-	-	-	-
0.14	Pokój biurowy	21,34	proj. parkiet	-	-	-	2
0.15	Komunikacja	10,32	proj. parkiet	-	-	-	-
0.16	Pokój biurowy	12,96	proj. parkiet	-	-	-	2
0.17	Komunikacja	4,84	proj. parkiet	-	-	-	-
0.18	Komunikacja	10,88	proj. parkiet	-	-	-	-
0.19	Pokój biurowy	11,27	proj. parkiet	-	-	-	1
0.20	Aneks kuchenny	5,14	proj. płytki cementowe styl historyczny (wzór nr 2) cokolik przyścienny h=10cm	fartuch - proj. płytki ceram. szdliwione, białe, fazowane, 10x20cm (h = do 1,50m)	monolityczny g-k przeciwwilgociowy	2.60m	-
0.20A	WC pracowników biurowych	1,37	proj. płytki cementowe styl historyczny (wzór nr 2)	proj. płytki ceram. szdliwione, białe, fazowane, 10x20cm (h=do 2,10m)	monolityczny g-k przeciwwilgociowy (przedsionek)	2.60m	-
0.21	Szatnia	32,50	proj. parkiet	-	-	-	-
0.22	Sala seminaryjna	28,31	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	13
0.23	Sala seminaryjna	28,17	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	13
0.24	Sala seminaryjna	26,56	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	13
0.25	Komunikacja przy windzie	4,55	proj. płytki cementowe styl historyczny (wzór nr 3)	-	-	-	-
0.26	Sala konferencyjna	99,33	proj. parkiet	-	-	-	28
0.27	Zaplecze sali konferencyjnej	22,57	proj. parkiet	-	-	-	2
0.28	Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością	8,78	proj. płytki cementowe styl historyczny (wzór nr 1)	proj. płytki ceram. szdliwione, białe, fazowane, 10x20cm (h=do 2,10m)	-	-	-
0.29	Komunikacja	43,60	proj. lastriko	-	-	-	-
0.30	Komunikacja	14,30	istn. lastriko (renowacja)	-	-	-	-
0.31	Komunikacja	64,70	istn. lastriko (renowacja)	-	-	-	-
0.32	Sala seminaryjna	47,02	proj. wykładzina homogeniczna	-	-	-	19
0.33	WC damski	20,87	proj. płytki cementowe styl historyczny (wzór nr 1)	proj. płytki ceram. szdliwione, białe, fazowane, 10x20cm (h=do 2,10m)	monolityczny g-k przeciwwilgociowy (przedsionek)	3.00m	-
0.34	WC damski z kabiną dla osoby z niepełnosprawnością	poza zakresem	-	-	-	-	-
0.35	WC męski	poza zakresem	-	-	-	-	-
0.36	Komunikacja	8,51	proj. wykładzina homogeniczna	-	monolityczny g-k	3.20m	-
0.37	Rezyserka TV	18,39	proj. wykładzina dywanowa	proj okładzina akustyczna (panele perforowane/pełne, wełna mineralna gr. 5cm)	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	4
0.38	Studio TV	76,19	proj. posadzka eposkydowa	proj okładzina akustyczna (panele perforowane/pełne, wełna mineralna gr. 5cm)	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	4
0.39A	Rezyserka radiowa	19,07	proj. wykładzina techniczna	proj okładzina akustyczna (panele perforowane/pełne, wełna mineralna gr. 5cm)	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	4
0.39B	Lektornia radiowa	19,19	proj. wykładzina techniczna	proj okładzina akustyczna (panele perforowane/pełne, wełna mineralna gr. 5cm)	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	4
0.39C	Sala ćwiczeniowa	19,03	proj. wykładzina techniczna	-	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	-
0.40	Pomieszczenie gospodarcze	7,37	proj. płytki ceramiczne	proj. płytki ceramiczne	-	-	-
0.40A	Pomieszczenie gospodarcze	5,87	proj. płytki ceramiczne	-	-	-	-
0.41A	WC męski	6,83	proj. płytki ceramiczne	białe, fazowane, 10x20cm (h=do 2,10m)	monolityczny g-k przeciwwilgociowy	3.00m	-
0.41B	WC damski	6,45	proj. płytki ceramiczne	białe, fazowane, 10x20cm (h=do 2,10m)	monolityczny g-k przeciwwilgociowy	3.00m	-
0.42	Sala ćwiczeniowa	27,06	proj. wykładzina homogeniczna	-	panele akustyczne wolnowsnące	3.20m	-
0.43	Komunikacja	16,40	proj. lastriko	-	-	-	-
RAZEM:		**1 518,88**					**217**

LEGENDA SYMBOLI

ZK	Istniejące złącze kablowe Zk 3b podlegające wymianie na Zk 3a zgodnie z warunkami przyłączenia
RPPO2	Istniejąca rozdzielnia obwodó pożarowych, projekt ARCHIKOM 03.2016 r.
RGNN1	Istniejąca rozdzielnia główna 1, projekt ARCHIKOM 03.2016 r.
RGNN1	Istniejąca rozdzielnia główna 2, projekt ARCHIKOM 03.2016 r.
SZU	Istniejąca szyna wyrównawcza projekt ARCHIKOM 03.2016 r.

Istniejąca oprawa oświetlenia awaryjnego
Istniejąca oprawa oświetlenia awaryjnego
Istniejąca oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego 1 W; 230 V; IP65
Projektowana oprawa oświetlenia awaryjnego 5 W; 230 V; IP65
Projektowana oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 1 W; 230 V; IP65

TEMAT: **"PRZEBUDOWA I ZMINA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "NA PIASKU" PRZY UL. ŚW. JADWIGI 3/4 WE WROCŁAWIU NA CELE DOSTOSOWANIA GO DO POTRZEB WYDZIAŁU FILOLOGII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU "**

OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU" UL. ŚW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCŁAW

INWESTOR: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PLAC NIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW

TEMAT RYSUNKU: **PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. RZUT PARTERU**

PROJEKTANT: INŻ. ELEKTR. MARIUSZ KOSIORZ UPR. PROJ. NR: 585/01

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ELEKTR. WITOLD PIERZ UPR. PROJ. NR: 994/05

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.** 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

DATA: **15.03.2018** SKALA: **1:100** NR RYSUNKU: **E-01**