

---

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogoweNAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/567 W LEŚNICTWIE BOŃCZA  
ADRES INWESTYCJI : LEŚNICTWO BOŃCZA  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO KRASANYSTAW  
ADRES INWESTORA : 22-300 KRASNYSTAW UL. LESNA 1  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :**PROJEKTANT**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryka Figiel  
DATA OPRACOWANIA : 09.2021r.*Henryka Figiel*  
**Henryka Figiel**  
upr. projekt. 776/CH/88  
specjalność konstrukcyjno-inżynierska

WYKONAWCA :

INWESTOR :  
**ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO**  
*28.09.2021 r. /z Michał Jarosz*  
**mgr inż. Michał Jarosz**Data opracowania  
09.2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DROGI LEŚNEJ NR 220/567 W LEŚNICTWUE BOŃCZA</b>					
1		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>			
1	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża - istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie równiwrką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03 SST D- 02.00.00		5445.00	m <sup>2</sup>	5445.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5445.000</b>
2	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 8 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-04		5445.0	m <sup>2</sup>	5445.000
				<b>RAZEM</b>	<b>5445.000</b>