

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w KPP Szamotuły  
ADRES INWESTYCJI : Szamotuły ul. Polna 3  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji  
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A  
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 07.09.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Modernizacja poczekalni</b>			
d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.63*3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
d.1	KNR 4-01 0701-03 analogia	Odbicie tynków dekoracyjnych z ścian 24.83*2.70 -1.73*1.66*2 -1.76*2.11 -1.25*2.11 -2 -3.26*2.70 ościeża 3.38*2+3.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.041 -5.744 -3.714 -2.638 -2.000 -8.802	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 14.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.227</b>
d.1	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 44.143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.143</b>
d.1	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 44.143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.143</b>
d.1	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.21*10.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 42.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
2		<b>Rozebranie ścianki i montaż drzwi zewnętrznych</b>			
d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.38*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.064</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-19 d.2 0928-12	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	d.2 kalk. własna	Obróbka drzwi zewnętrznych styropianem od zewnątrz i wewnątrz na gotowo	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>Tynkowanie tynkiem dekoracyjnym klatki schodowej wraz i części korytarza na parterze</b>			
18	KNR 0-23 d.3 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		klatka schodowa			
		4.85*2*1.50	m <sup>2</sup>	14.550	
		2.64*1.50	m <sup>2</sup>	3.960	
		4.85*1.50*2	m <sup>2</sup>	14.550	
		2.67*1.50	m <sup>2</sup>	4.005	
		2.34*1.50*2	m <sup>2</sup>	7.020	
		parter			
		7.37*1.50	m <sup>2</sup>	11.055	
		0.85*1.50	m <sup>2</sup>	1.275	
		52.05*1.50	m <sup>2</sup>	78.075	
		(1.65*2+1.00+1.17)*1.50	m <sup>2</sup>	8.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.695</b>
19	KNR 0-23 d.3 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego dekoracyjnego gr. 1.5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		142.695	m <sup>2</sup>	142.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.695</b>
4		<b>Modernizacja łazienki na I piętrze</b>			
20	KNR-W 4- d.4 01 0819-05 analogia	Rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		6.41*2.00	m <sup>2</sup>	12.820	
		2.50*0.85	m <sup>2</sup>	2.125	
		0.50*1.20	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.545</b>
21	KNR 4-01 d.4 0701-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		6.41*2.91	m <sup>2</sup>	18.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.653</b>
22	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		6.41*2.91	m <sup>2</sup>	18.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.653</b>
23	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachłow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		6.41*0.91	m <sup>2</sup>	5.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.833</b>
24	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
		12.82	m <sup>2</sup>	12.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.820</b>
25	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		2.725	m <sup>2</sup>	2.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.725</b>
26	KNR-W 2- d.4 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		5.833	m <sup>2</sup>	5.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.833</b>
27	KNR 2-02 d.4 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 0-41 d.4 0110-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m <sup>2</sup>		
		2.5*0.85	m <sup>2</sup>	2.125	
		0.50*1.20	m <sup>2</sup>	0.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.725</b>
29 d.4	KNR 0-18 2612-07 analogia	Montaż ścianki z HPL wraz z drzwiami  0.80*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
30 d.4	kalk. własna	W ramach modernizowanego pomieszczenia należy przyjąć: wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymianę tzw białego montażu ( umywalka wraz z syfonem i baterią, muszla ustępowa wraz z system spłukującym) 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń w KPP Szamotuły  
ADRES INWESTYCJI : Szamotuły ul. Polna 3  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji  
Poznań, ul. Kochanowskiego 2A  
BRANŻA : ogólnobudowlana  
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Modernizacja poczekalni</b>			
d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 9.63*3.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
2	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
3	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
4	KNR 2-02 d.1 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 36.401	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	36.401	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.401</b>
5	KNR 4-01 d.1 0701-03 analogia	Odbicie tynków dekoracyjnych z ścian 24.83*2.70 -1.73*1.66*2 -1.76*2.11 -1.25*2.11 -2 -3.26*2.70 ościeża 3.38*2+3.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.041 -5.744 -3.714 -2.638 -2.000 -8.802	
				10.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
6	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
7	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
8	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 54.213	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	54.213	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.213</b>
9	KNR 2-02 d.1 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie 14.227	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.227	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.227</b>
10	KNR 0-23 d.1 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 44.143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.143</b>
11	KNR 0-23 d.1 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 44.143	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.143	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.143</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4.21*10.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
13	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 42.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
14	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 42.226	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.226	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.226</b>
2		<b>Rozebranie ścianki i montaż drzwi zewnętrznych</b>			
15	KNR 4-01 d.2 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.38*2.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.064</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 0-19	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m <sup>2</sup>		
d.2	0928-12	2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17		Obróbka drzwi zewnętrznych styropianem od zewnątrz i wewnątrz na gotowo	m <sup>2</sup>		
d.2	kalk. własna	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>Tynkowanie tynkiem dekoracyjnym klatki schodowej wraz i części korytarza na parterze</b>			
18	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER-	m <sup>2</sup>		
d.3	0931-01	MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej			
		klatka schodowa			
		4.85*2*1.50	m <sup>2</sup>	14.550	
		2.64*1.50	m <sup>2</sup>	3.960	
		4.85*1.50*2	m <sup>2</sup>	14.550	
		2.67*1.50	m <sup>2</sup>	4.005	
		2.34*1.50*2	m <sup>2</sup>	7.020	
		parter			
		7.37*1.50	m <sup>2</sup>	11.055	
		0.85*1.50	m <sup>2</sup>	1.275	
		52.05*1.50	m <sup>2</sup>	78.075	
		(1.65*2+1.00+1.17)*1.50	m <sup>2</sup>	8.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.695</b>
19	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku żywicznego dekoracyjnego	m <sup>2</sup>		
d.3	0931-02	gr. 1.5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome			
		142.695	m <sup>2</sup>	142.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.695</b>
4		<b>Modernizacja łazienki na I piętrze</b>			
20	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek i ścian z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.4	01 0819-05				
	analogia				
		6.41*2.00	m <sup>2</sup>	12.820	
		2.50*0.85	m <sup>2</sup>	2.125	
		0.50*1.20	m <sup>2</sup>	0.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.545</b>
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.4	0701-01	o pow.odbicia do 5 m2			
		6.41*2.91	m <sup>2</sup>	18.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.653</b>
22	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków	m <sup>2</sup>		
d.4	0716-01	na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2			
		6.41*2.91	m <sup>2</sup>	18.653	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.653</b>
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na	m <sup>2</sup>		
d.4	2009-02	ścianach na podłożu z tynku			
		6.41*0.91	m <sup>2</sup>	5.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.833</b>
24	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.4	0829-04				
		12.82	m <sup>2</sup>	12.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.820</b>
25	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowa-	m <sup>2</sup>		
d.4	1118-04	naną			
		2.725	m <sup>2</sup>	2.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.725</b>
26	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.4	02 1510-01	tynków gładkich bez gruntowania			
		5.833	m <sup>2</sup>	5.833	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.833</b>
27	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o	m <sup>2</sup>		
d.4	1019-01	pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone			
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 0-41	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPER-	m <sup>2</sup>		
d.4	0110-03	FLEX-100 - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciś-			
		nienia			
		2.5*0.85	m <sup>2</sup>	2.125	
		0.50*1.20	m <sup>2</sup>	0.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 0-18	Montaż ścianki z HPL wraz z drzwiami	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.725
d.4	2612-07				
	analogia	0.80*2.70	m <sup>2</sup>	2.160	
				RAZEM	2.160
30	kalk. własna	W ramach modernizowanego pomieszczenia należy przyjąć: wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej, wymianę tzw białego montażu ( umywalka wraz z syfonem i baterią, muszla ustępowa wraz z system spłukującym)	kpl		
d.4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000