

## KOSZTORYS

## Rozbudowa ulicy Apoznańskich w Czyżewie - ciąg pieszo-rowerowy

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
1.		D.01.00.00 Roboty przygotowawcze [CPV:45233140-2:Roboty drogowe]				
1.1.		D.01.01.01.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym				
1	BCD D-01.01.01 .11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym [Symbol ST = D.01.01.01]	km	0,4920		
		Razem wartość elementu nr 1.1				
		Razem wartość elementu nr 1				
2.		D.02.00.00 Roboty ziemne				
2.1.		D.02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład				
2	BCD D-02.01.01 .13.02	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie [Symbol ST = D.02.01.01]	m3	393,4750		
		Razem wartość elementu nr 2.1				
		Razem wartość elementu nr 2				
3.		D.04.00.00 Podbudowy				
3.1.		D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża, koryta mechanicznie w gr. kat I-VI,				
3	BCD D-04.01.01 .31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV [Symbol ST = D.04.01.01]	m2	1574,1500		
		Razem wartość elementu nr 3.1				
3.2.		D.04.04.01 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego.				
4	BCD D-04.04.01 .23.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa górna, grubość warstwy 15 cm [Symbol ST = D.04.04.01]	m2	1574,1500		
		Razem wartość elementu nr 3.2				
		Razem wartość elementu nr 3				

Nr	Kod pozycji	Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
4.		D.08.00.00 Elementy ulic				
4.1.		D.08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm				
5	BCD D-08.03.01 .11.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową [Symbol ST = D.08.03.01]	m	988,5000		
		Razem wartość elementu nr 4.1				
4.2.		D.08.02.01 Wykonanie opaski z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm				
6	BCD D-08.02.01 .11.01	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [Symbol ST = D.08.02.01]	m2	179,7500		
		Razem wartość elementu nr 4.2				
4.3.		D.08.02.01 Nawierzchnia z płyt betonowych z guzkami na przejściach o wymiarach 35x35x5 cm				
7	BCD D-08.02.01 .11.01	Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych z guzkami o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [Symbol ST = D.08.02.01]	m2	8,4000		
		Razem wartość elementu nr 4.3				
4.4.		D.08.02.02. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm				
8	BCD D-08.02.02 .11.01	Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem [Symbol ST = D.08.02.02]	m2	1386,0000		
		Razem wartość elementu nr 4.4				
		Razem wartość elementu nr 4				
5.		D.06.00.00 Roboty wykończeniowe				
5.1.		D.06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm				
9	BCD D-06.01.01 .21.02	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm [Symbol ST = D.06.01.01]	m2	432,0000		
		Razem wartość elementu nr 5.1				
		Razem wartość elementu nr 5				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu