


Wykaz zmian NIEISTOTNYCH w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę:

- zmieniono grubość ocieplenia ścian fundamentowych z 15cm, na 20cm,
- zmieniono typ lameli na zadaszeniu terasu - z lameli ruchomych na lamele stałe,

* wykaz dot. zmian pokazanych na tym rysunku

Kolorem ----- pokazano zmiany NIEISTOTNE w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę



PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Anna Stasz
nr uprawnień 07/OPOKK /2018
uprawniona w specjalności
architektonicznej do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Marta Kondziela
nr uprawnień 05/OPOKK/2019
uprawniona w specjalności
architektonicznej do projektowania

DATA OPRACOWANIA: 10.02.2023r.

LEGENDA:

+0.05 poziom w stanie wykonanym
+0.00 poziom w stanie surowym
-0.24 poziom w stanie surowym

S1- ściana zewnętrzna, $U=0,17 \text{ W/m}^2\text{K}$ $<0,30$

- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
- izolacja termiczna – styropian typu grafit gr. 20 cm $\lambda=0,037$
- SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin
- gładź gipsowa

S2- ściana zewnętrzna, $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ $<0,20$

- okładzina drewniana systemowa
- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
- izolacja termiczna – styropian typu grafit gr. 20 cm
- SILKA E 24 na zaprawie systemowej do cienkich spoin
- gładź gipsowa

S3- ściana wewnętrzna konstrukcyjna gr 24 cm $R_{A1}=54 \text{ dB}$

- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)
- SILKA E 24 na kleju systemowym
- gładź gipsowa(w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)

S4- ściana wewnętrzna akustyczna gr 18cm, $R_{A1}=50 \text{ dB}$

- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)
- SILKA E-A 18 na kleju systemowym
- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)

S5- ściana wewnętrzna działowa gr 12cm, $R_{A1}=47 \text{ dB}$

- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)
- SILKA E-A 12 na kleju systemowym
- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)

S6- ściana wewnętrzna działowa gr 8 cm, $R_{A1}=45 \text{ dB}$

- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)
- SILKA E-A 8 na kleju systemowym
- gładź gipsowa (w pomieszczeniach mokrych płytki gresowe do wysokości min 2m)

P1 – podłoga na gruncie $U=0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$ $<0,30$

- Płytki gresowe na kleju w pomieszczeniach technicznych / wykładzina heterogeniczna PCV
- Podkład betonowy C20/25 gr 7 cm zbrojony dołem siatką
- Folia PE
- Styropian EPS 200 gr. 15 cm
- Folia PE lub papa termozgrzewalna
- Płyta żelbetonowa gr. 15 cm
- Folia budowlana
- Zagęszczona podsypka piaszkowa

P2 -dach płaski $U=0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ $<0,15$

- Hydroizolacja: membrana TPO (NRO)
- warstwa spadkowa ROCKWOLL ROCKFALL 3%
- (A) HARDROCK MAX gr 30 cm w dwóch warstwach po 15 cm
- Paroizolacja samoprzylepna ROCKFOL SK 18234 II*
- Strop żelbetonowy grub. 20 cm $\lambda = 2,5 \text{ [W/mK]}$ zg. z proj. Konstrukcji
- Sufit podwieszany rastrowy na stelażu systemowym

P3-taras drewniany na gruncie

- deska tarasowa drewniana lub kompozytowa gr 25 mm
- legar kompozytowy szer.50 wys. 30 mm
- geowłóknina
- podkład betonowy gr 10 cm
- warstwa wyrównawcza z piasku gr 5 cm
- kruszywo łamane 4-31mm gr 20 cm

Sa- ściana zewnętrzna attyki

- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS
- izolacja termiczna – styropian typu grafit gr. 20 cm $\lambda=0,037$
- SILKA E gr 24 cm na zaprawie systemowej do cienkich spoin
- izolacja termiczna – styropian typu grafit gr. 15 cm $\lambda=0,037$
- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie docieplenie w systemie ETICS

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy sprawdzić zgodność wymiarów w naturze z podanymi w opracowaniu. Zgodność wymiarów należy kontrolować na każdym etapie budowy tj.: przed zamówieniem, wykonaniem i wybudowaniem każdego elementu konstrukcyjnego. Szczególnie dotyczy to elementów zbrojonych oraz stalowych.
2. Wymiary podano w [cm], rzędne podano w [m].
3. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym. Obiekt należy realizować na podstawie projektu wykonawczego, który może stanowić podstawę do wykonania kosztorysu.
4. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się. Elementy ujęte w części opisowej, a nie ujęte na rysunkach należy traktować jakby były zawarte w obu.
5. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami technicznymi poszczególnych branż.

47-100 Strzelce Opolskie, ul. Jana Rychla 6/14 www.graf.tech
tel. (77) 461 25 97; tel. 882-444-777; e-mail: biuro@grafsc.pl

GRAF
USŁUGI PROJEKTOWE
NADZORY BUDOWLANE
NIERUCHOMOŚCI

| | | |
|---|--|--|
| TEMAT: | BUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z PUNKTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3, Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO- SOCJALNYM I KUCHENNYM , ZAGOSPODAROWANIEMDZIAŁKI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ | |
| RYSUNEK: | PRZEKRÓJ A-A | |
| LOKALIZACJA: | Dąbrowa, działka nr 365/7, obręb Dąbrowa | |
| INWESTOR: | Gmina Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa | |
| BRANŻA: | ARCHITEKTONICZNA | |
| RYS. A4 | SKALA: 1:100 format A3 | DATA OPRACOWANIA: 23.12.2022r. |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marta Kondziela nr uprawnień 044/OPOKK/2019 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń | | PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Stasz nr uprawnień 07/OPOKK /2018 uprawniona w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń |
| OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Stasz | | |