
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.: Scalenie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice

ADRES INWESTYCJI: woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Biecz, m. Raclawice

NAZWA INWESTORA: Powiat Gorlicki

ADRES INWESTORA: ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice

WYKONAWCA: Via Ambra

ADRES WYKONAWCY: ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

BRANŻA: **Roboty melioracyjne**

DATA OPRACOWANIA: 17.11.2023r.

PRZEDMIAR

**"Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach operacji pn.
„Scalanie gruntów wsi Raclawice, gmina Biecz, powiat Gorlice”**

ROBOTY MELIORACYJNE

L.p.	Numer STWiORB KOD CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych.	Jednostka		
			Nazwa	Ilość jednostek	Ilość
1	2	3	4	5	6
	01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	CPV 45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
		<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>			
1	D – 01.01.01a	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		2,850
1.1		Wyznaczenie w terenie pagórkowatym przebiegu sytuacyjno-wysokościowego trasy drogowej, rowów oraz usytuowania wszelkich obiektów inżynierskich.	km	2,850	
		<u>Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny</u>			
2	D – 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm - roboty zasadnicze	m2		17100,0
2.1		Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac składowy (odkład) w obrębie budowy (średnia grubość humusu około 30cm) w celu wykorzystania do humusowania skarp i dna rowów lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypiania zgodnie z załącznikiem z analizy robót ziemnych oraz tabelą dróg i rekultywacji lub załadunek i transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego w obrębie budowy.	m2	17100,0	
	02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
		<u>Wykonanie wykopów w gruntach I-VI kat.</u>			
3	D – 02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI z transportem urobku i jego zagospodarowaniem/utylizacją	m3		570,0
3.1		Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-VI wraz z załadunkiem, transportem urobku w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	570,0	
	06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
	CPV 45231000-5	Roboty budowlane W zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
		<u>Rowy</u>			
4	D – 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowu	m		2850,00
4.1		Oczyszczenie rowów z namułu o grubości do ok. 50cm z profilowaniem skarp i dna rowu, wraz z załadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem i/lub utylizacją namułu - rowy o głębokości do 2m	m	2850,00	