

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oznakowanie poziome na drogach wojewódzkich

DATA OPRACOWANIA : 22.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ODNOWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH WOJEWÓDZKICH			
1.1	KNR 2-31 0706-03 analogia	Oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie 11500	m ² m ²	 11 500,000	
				RAZEM	11 500,000
1.2	KNR 2-31 0706-06 analogia	oznakowanie poziome jezdni, malowanie cienkowarstwowe o gr. 0,3-0,8 mm, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symbole, napisy, linie przy- stankowe, stanowiska i pasy postojów, powierzchnie wyłączone z ruchu, malo- wanie mechaniczne 800	m ² m ²	 800,000	
				RAZEM	800,000
1.3	KNR 2-31 0706-02 analogia	Mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
1.4	KNR 7-12 0114-07 analogia	Frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego 50	m ² m ²	 50,000	
				RAZEM	50,000
1.5	KNR 2-31 0706-05 analogia	Odnowienie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (strukturalne grubo- warstwowe w kolorze biało-czerwonym lub białym 140	m ² m ²	 140,000	
				RAZEM	140,000
1.6	KNR 6 0705-07 analogia	Wykonanie piktogramów tzw. naklejanych znaków: Znak ostrzegawczy - 1 kpl. Znak stop - 1 kpl. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000