



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**



CERTYFIKAT SYSTEMU
ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
w/g normy ISO 14001:2004
nr certyfikatu: EMS - 1212

396

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax (095) 760 30 95
www.bip.pwik.debno.com; e-mail: pwikdebno@post.pl

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 5
tel.095 760 26 64

**Pracownia Projektowa
„PROGAZ – PP” s.c.
ul. Narutowicza 13a/1
70-240 Szczecin**

Wasz znak : 1341/135/2007
Nasz znak : DT-5014/67/2005/P-3/2007

z dnia :31.10.2007r.
Dębno, dnia : 30.11.2007r.

Dotyczy : przedłużenia wydanych warunków technicznych nr TW-5014/67/2005 z dnia 13.09.2005r. w sprawie włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cychry projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z miejscowości: Suchlica, Sarbinowo, Młyniska i Krześnica.

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel.095 760 29 77

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie przedłuża termin obowiązywania wydanych warunków technicznych znak: TW-5014/67/2005 z dnia 13.09.2005r. dotyczących włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cychry projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z miejscowości: Suchlica, Sarbinowo, Młyniska i Krześnica.

Termin ważności wydanych warunków technicznych znak TW-5014/67/2005 ustala się do dnia **31.12.2008r.**

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Janusz Suliga


**PRZEPOMPOWNI
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel.095 760 25 54

Do wiadomości :
- Urząd Miejski w Dębnie.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
„PROGAZ-PP”
Renuya
za zgodność z oryginałem

KONTO : BANK PEKAO S.A. O/Dębno : 821240355211110000 40470175 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sąd Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitał zakładowy 7454 tys. zł



74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1

tel./fax (095) 760 30 95

STACJA
UZGADNIANIA WODY

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 5
tel. 095 760 26 64

Pracownia Projektowa
„PROGAZ – PP” s.c.
ul. Narutowicza 13a/1
70-240 Szczecin

Wasz znak : MP-10/09/01/2005
Nasz znak : TW-5014/67/2005

z dnia : 07.09.2005r.
Dębno, dnia : 13.09.2005r.

Dotyczy : wydania warunków technicznych włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cychry projektowanej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z miejscowości: Suchlica, Sarbinowo, Młyniska i Krześnica.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na włączenie projektowanej sieci kanalizacyjnej dla w/w miejscowości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Cychry.

Włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dla w/w miejscowości w sieć istniejącą w miejscowości Cychry należy dokonać we wskazanym miejscu do studni oznaczonych na podkładzie geodezyjnym symbolem S-1 i S-2. W celu włączenia projektowanych sieci należy w miejscu studni istniejących oznaczonych symbolami S-1 i S-2 zabudować studnie rewizyjne betonowe o średnicy min. $\varnothing 1000\text{mm}$ typu BS.

Projektowane odcinki grawitacyjne sieci kanalizacyjnej należy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PCV SN-8, typu ciężkiego.

Ze względu na prawidłową pracę sieci kanalizacyjnej oraz możliwość jej czyszczenia i prawidłowej eksploatacji przy znaczących zmianach kierunków tras kanalizacji oraz w rozstawie nie większym niż co 80m należy zabudować studnie rewizyjne betonowe typu BS o średnicy min. $\varnothing 1000\text{mm}$.

Projektowane przepompownie ścieków ze względu na istniejący system monitoringu i wizualizacji pracy przepompowni ścieków należy wyposażyć w sterowniki z modułem telemetrycznym do pakietowej transmisji danych typu MT firmy AB-MICRO. Projektowane przepompownie ścieków należy wyposażyć w sondy hydrostatyczne do pomiaru poziomu cieczy, oraz dodatkowe pływakowe mierniki poziomu zabezpieczające pracę pomp przed suchobiegiem i przed przelewem.

Rzędne i przebieg sieci kanalizacji sanitarnej pokazano na załączonym podkładzie geodezyjnym w skali 1 : 500 z naniesionym przebiegiem tras zaprojektowanego wodociągu w miejscowości Więclaw.

Warunkiem włączenia się do sieci kanalizacyjnej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacyjnej i uzgodnienie jej w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji przy Starostwie Powiatowym w Myśliborzu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych fakt ten należy zgłosić w Wydziale Budownictwa i Nadzoru Budowlanego UMiG Dębno oraz w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie zastrzega sobie wyłączność wykonania włączenia w czynną sieć kanalizacyjną w porozumieniu z inwestorem i ew. wykonawcą przyłączy.

Przed przystąpieniem do wykonywania sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Budownictwa i Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu sieci i przyłączy przed ich zasypaniem należy je poddać próbie na szczelność i ciśnienie oraz zgłosić do odbioru technicznego załączając 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

Warunki techniczne podłączenia do wiejskiej sieci wodociągowej ważne są w okresie 1 roku licząc od daty ich wystawienia.

W załączeniu :

- 1 egz. mapy syt.-wys. w skali 1 : 500,

Do wiadomości :

- Urząd Miasta i Gminy w Dębnie

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"PROGAZ-PP"
Renata Słowa
za zgodność z oryginałem

DYREKTOR
d/s Technicznych
[Signature]
mgr inż. Sławomir Semenyszyn

OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 095 760 29 77

PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 095 760 25 54

Myślibórz, dnia 2008-02-27

STAROSTA MYŚLIBORSKI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myślibórz

OPINIA NR 43/2008
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami
Lokalizacja: Gm. Dębno- Sarbinowo, Krześnica, Młyniska, Suchlica, Cychry
Dla: Pracownia Projektowa „PROGAZ- PP” s. c. P. Petrus i A. Potiechin
Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 13a/1
Inwestor : Gmina Dębno
Adres: 74-400 Dębno, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa „PROGAZ- PP” s. c. P. Petrus i A. Potiechin
Adres: 70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 13a/1

Data zlecenia: 2008-01-25
Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2008-01-30

Znak: -
Data posiedzenia: 2008-02-13

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizację obiektu
z następującymi uwagami:

1. **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Dębnie - uzgodniono na warunkach technicznych nr TW-5014/67/2005 z dnia 13.09.2005 r. oraz jak na załącznikach mapowych.**
2. **ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Dębno –kable występują według namiaru geodezyjnego, w miejscu występowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i zachowaniem odległości wg PN-76/E-05125, rozpoczęcie prac zgłosić w PE Myślibórz.**
3. **Telekomunikacja Polska S.A. Oddział Utrzymania Systemów i Urządzeń Dostępowych w Myśliborzu – uzgodniono z zastrzeżeniem uwag 1-6 wg przekazanego załącznika.**
4. **PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., Zakład Linii Kolejowych w Gorzowie Wlkp. – uzgodniono w zakresie działki 405/1 obręb Sarbinowo na warunkach podanych w piśmie nr IZDK3d-5100-10/2007 z dnia 22.02.2007 r.**
5. **Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – uzgodniono w zakresie dróg krajowych decyzją nr GDDKiA-O/Sz-Z-3.mg/437/317/D/2007 z dnia 05.09.2007 r. i postanowieniem nr GDDKiA-O/Sz-Z-3.mg/437/318/D/2007 z dnia 05.09.2007 r.**
6. **Powiatowy Zarząd Dróg w Myśliborzu – uzgodniono w zakresie dróg powiatowych decyzją nr PZD-T/5443/85/2006 z dnia 04.01.2007 r.**
7. **Urząd Miejski w Dębnie – uzgodniono w zakresie dróg gminnych jak w decyzji nr GPiN-7041-5/2007 z dnia 18.01.2007 r.**
8. **Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – uzgodniono w zakresie drogi wojewódzkiej decyzją nr ZZDW-3/BD/-422b/15/06 z dnia 31.01.2007 r.**

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku o którym mowa w par.13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455).

Ponadto zaleca się:


1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) – Punkty nr :
2. Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie stanowi pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
3. Zgodę na wejście na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodę na ewentualną wycinkę drzew uzyskać w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy.

z up. Starosty

inż. Mirosław Lach
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAŁĄCZNIK DO ZUDP

1. Przekazać plac budowy z TP S.A. Obszar Eksploatacji w Szczecinie tel. 095 7475881
Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TP S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami TP S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
3. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury TP S.A., metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika TP S.A.
4. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami TP S.A.. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
5. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami TP S.A., można usunąć po uzyskaniu zgody TP S.A., na wyłączny koszt Inwestora.
6. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
7. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
8. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością TP S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją Kablową TP S.A.
9. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez TP S.A.
10. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do TP S.A., celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.


Maciej Kiciński
imię i nazwisko

095 7475881
tel.

095 7473030
fax.

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem stwierdzam:

Myślibórz, dnia 13.02.2008

PODINSPEKTOR
w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami


Wiesława Śliwiak