

## **PRZEDMIAR ROBÓT 880-00-000**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo  
Rodzaj robót: Elektryczne  
Lokalizacja: Mirosławiec, gmina Mirosławiec, dz. nr 335/2, 335/4 obręb Mirosławiec 0034

Inwestor: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 07-12-2021

Ogólna charakterystyka obiektu:

Zgodnie z załącznikiem:

Projekt budowlany-wykonawczy

"Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót"

1. Dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń oraz systemów innych firm i producentów o właściwościach równoważnych niż podane w kosztorysach i projektach.

2. Dostawa i montaż urządzeń zgodnie z projektem technologicznym producenta.

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 880-00-000**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Mirosławiec, gmina Mirosławiec, dz. nr 335/2, 335/4 obręb Mirosławiec  
0034

Zamawiający: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

PRZEDMIAR 880-00-000

Strona 1

07-12-2021

SYKAL-NET

DZIAŁ            N A Z W A   D Z I A Ł   U

1   CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

-----

**PRZEDMIAR ROBÓT 880-00-000**

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Zagospodarowanie terenu plaży nad jeziorem Kosiakowo

Rodzaj robót: Elektryczne

Lokalizacja: Mirosławiec, gmina Mirosławiec, dz nr 335/2, 335/4 obręb Mirosławiec 0034

Inwestor: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

PRZEDMIAR 880-00-000

Strona 1

07-12-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne			
1	10	KNNR N005-07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 5-żyłowego o przekroju do 50 mm <sup>2</sup>	szt	2,000
1	20	KNNR N005-07-26-05-10	Zarobienie na sucho końca kabla Cu do 1 KV 3-żyłowego o przekroju do 16 mm <sup>2</sup>	szt	1,000
1	30	KNNR N009-11-03-12-00	Przepust wodoszczelny w podłożu z betonu do grubości ściany lub stropu do 40 cm	jednos	3,000
1	40	KNNR N005-04-04-02-00	Montaż tablicy elektrycznej RG	szt	1,000
1	50	KSNR S005-04-04-01-00	Wypusty na wyłącznik wt/nt	szt	45,000
1	60	KSNR S005-04-04-01-00	Wypusty na wentylator	szt	3,000
1	70	KSNR S005-04-04-03-00	Wypusty na gniazda 10A wt/nt	szt	17,000
1	80	KSNR S005-04-04-03-00	Wypusty na klimatyzatorzewewnętrzny	szt	1,000
1	90	KSNR S005-03-01-04-17	Linia zasilająca z przewodu YDY 5x2,5	metr	70,000
1	100	KSNR S005-02-01-05-00	Montaż puszeki	szt	3,000
1	110	KSNR S005-02-03-01-00	Montaż czujki ruchu	szt	2,000
1	120	KSNR S005-05-01-02-01	Montaż oprawy 2x26W IP65 tem. pracy <-25oC	szt	24,000
1	130	KSNR S005-05-01-02-01	Montaż oprawa 2x58W IP65 tem. pracy <-25oC	szt	19,000
1	140	KSNR S005-05-01-02-01	Montaż oprawa 2x58W IP20 z rastrem	szt	2,000
1	150	KSNR S005-06-01-03-00	Przewody odgromowe pion z bednarki OC wsporniki obsadzone	metr	35,000
1	160	KNNR N005-06-12-06-00	Złącze kontrolne	szt	7,000
1	170	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar, badania kontrolne, dokumentacja powykonawcza	szt	1,000