

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-02 z. sz. 2.5. 9907-01	- materiały z rozbiórki	m ³	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3	KNR-W 4-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 12 cm	m		
d.1	0534-01	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
4	KNR-W 4-01	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15 cm	m		
d.1	0529-02	36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
6	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNR 4-03	Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z dwoma łączkami przelotowymi naprężającymi na ścianie z cegły	szt.		
d.1	0703-06	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
8	KNR 4-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
d.1	0706-02	165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
9	KNR 4-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
d.1	1205-03	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
d.1	0414-02	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
11	KNR 2	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0501-02	233	m ²	233,000	
				RAZEM	233,000
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m ²		
d.1	0609-01	233	m ²	233,000	
				RAZEM	233,000
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0605-04	233	m ²	233,000	
				RAZEM	233,000
14	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - druga warstwa	m ²		
d.1	0605-05	233	m ²	233,000	
				RAZEM	233,000
15	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości 6 m - interpolacja	m ²		
d.1	1605-02/03	50	m ²	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - 5-10 m ponad podłogą (analogicznie do dachu)	m ²		
d.1	1209-04 z. sz. 2.2. 9912-01	150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000
17	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - materiały z rozbiórki (analogicznie przemurowanie schodów wejściowych)	m ²		
d.1	0306-06 z. sz. 2.5. 9907-01	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Remont ścian zewnętrznych			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m ³		
		49	m ³	49,000	
				RAZEM	49,000
19	KNR-W 4-01 d.2 0634-01 uwaga p.tab.	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej na zaprawie wapiennej skrzystalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm - wilgotność muru ponad 15 %	otw.		
		660	otw.	660,000	
				RAZEM	660,000
20	KNR 4-01 d.2 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych lepikiem	m ²		
		59*2*0,4	m ²	47,200	
				RAZEM	47,200
21	KNR-W 4-01 d.2 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR AT-08 d.2 0101-06	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²		
		143	m ²	143,000	
				RAZEM	143,000
23	TZKNBK IV - d.2 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m ²		
		143	m ²	143,000	
				RAZEM	143,000
24	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
25	TZKNBK VIII d.2 02-60	Tynk zewnętrzny szlachetny gładzony z wykonaniem podkładu i wierzchniej warstwy z zaprawy szlachetnej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²		
		31	m ²	31,000	
				RAZEM	31,000
26	KNR-W 4-01 d.2 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
27	KNR-W 2-02 d.2 1009-03	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²		
		12	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000
28	KNR-W 2-02 d.2 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
29	KNR-W 2-02 d.2 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
3		Wymiana posadzki i roboty wewnętrzne			
30	KNR-W 4-01 d.3 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		142+5	m	147,000	
				RAZEM	147,000
31	KNR-W 4-01 d.3 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		142+5	m ²	147,000	
				RAZEM	147,000
32	KNR-W 4-01 d.3 0346-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
33	KNR 4-04 d.3 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
34	KNR 4-04 d.3 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m ³		
		10	m ³	10,000	
				RAZEM	10,000
35	KNR-W 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³		
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.3	KNR-W 4-01 0105-05	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
		50	m ³	50,000	
				RAZEM	50,000
37 d.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
		141*0,12	m ³	16,920	
				RAZEM	16,920
38 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod- posadzkowe	m ²		
		141*4	m ²	564,000	
				RAZEM	564,000
39 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		141	m ²	141,000	
				RAZEM	141,000
40 d.3	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym	m ³		
		141*0,06	m ³	8,460	
				RAZEM	8,460
41 d.3	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		149	m ²	149,000	
				RAZEM	149,000
42 d.3	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek (analogicznie do ścian	m ²		
		120	m ²	120,000	
				RAZEM	120,000
43 d.3	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		292	m ²	292,000	
				RAZEM	292,000
44 d.3	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		292	m ²	292,000	
				RAZEM	292,000
45 d.3	KNR 4-01 0623-04	Każde następne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- todą opryskiwania ciągłego	m ²		
		292	m ²	292,000	
				RAZEM	292,000
4		Roboty elektryczne			
46 d.4	KNR-W 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.4	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
48 d.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.4	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.4	KNR-W 4-03 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazo- wym	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4		Montaż 2 klimatyzatorów grzejąco-chłodzących	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Roboty sanitarne			
52 d.5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.5	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.5	KNR-W 4-02 0235-01	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 4-02 d.5 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
56	KNR-W 2-15 d.5 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 12	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
57	KNR-W 2-15 d.5 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 8	podej. podej.	 8,000	
				RAZEM	8,000