


PRZEKRÓJ 1



PRZEKRÓJ 2



1 Jezdni - istniejąca

2 Ścieżka pieszo-roweowa

kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 8cm
podsypka piaskowo-cementowa 1:4, gr. 5cm
w-wa ulepszonego podłoża C15/2,0 gr. 10cm
w-wa odsączająca - kruszywo naturalne U>3, gr. 10cm
podłoże gruntowe - E2>25MPa

3 Obrzeża betonowe

obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm
podłoże gruntowe - E2>25MPa


4 Pobocze

humus z obsianiem, gr. 10cm
podłoże gruntowe


5 Krawężnik betonowy zatopiony

krawężnik betonowy
ława betonowa z betonu C12/15 gr. 15cm
podłoże gruntowe - E2>25MPa

"A"



"B"



Inwestor:

Gmina Stargard

Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting

ul. Wiejska 9
73-110 Stargard
tel. 601 622 393



Przedmiot
opracowania:

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEORWOEJ NA DZIAŁKACH 355; 356; OBR. SKALIN

Skala: 1:50; 1:20

Nazwa rysunku:

Branża: DROGOWA

PRZEKROJE NORMALNE

Data: 07/2023

Funkcja:	Branża:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr rys.
Projektant:	Drogowa	mgr inż. Ireneusz Sinica	ZAP/0180/POOD/10		3
Sprawdzający:	Drogowa				