

ZP.271.10.2024

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr ZP.271.10.2024**

dotyczy postępowania p.n.: **Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej dz. nr 169/19**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Jaką kwotę zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający udostępni informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia najpóźniej przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 2:

W pozycji 2. przedmiar przewiduje rozścielenie ziemi urodzajnej w ilości 273m³ co daje ok 470 ton ziemi, natomiast w pozycji 3 przedmiar przewidziano wykonanie trawników siewem o powierzchni 5 465m². Biorąc pod uwagę fakt iż do wykonania właściwej warstwy wegetacyjnej dla trawy należałoby przyjąć ok 8cm grubości ziemi urodzajnej, to ilość ziemi do rozścielenia powinna zwiększyć się prawie dwukrotnie. Proszę o określenie przekroju boiska piłkarskiego wraz z podaniem grubości poszczególnych warstw oraz ewentualne wniesienie poprawek do przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć ok 8 cm grubości ziemi urodzajnej.

Przekrój boiska:

- trawa naturalna – przeznaczona do boisk sportowych,
- ok. 8 cm warstwa ziemi urodzajnej,
- ok. 17 cm warstwa ziemi pochodząca z korytowania,
- siatka przeciw kretom,
- grunt rodzimy.

Pytanie nr 3:

w poz 4 przedmiaru, mowa jest o ułożeniu siatki na krety, co wskazywałoby na konieczność wykonania koryta na powierzchni boiska, wykonanie niwelacji a po ułożeniu siatki przeciw kretom, rozścielenie ziemi uprzednio zmagazynowanej. W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie zakresu robót ziemnych.

Odpowiedź:

Ułożenie siatki przeciw kretom – 5 465 m², na tej powierzchni wcześniej należy wykonać korytowanie.

Pytanie nr 4:

na planie PZT został nakreślone miejsce włączenia się z instalacją oświetlenia boiska natomiast nie doprecyzowano samej metody włączenia, proszę doprecyzowanie sposobu włączenia.

Odpowiedź:

Należy wykonać nowe złącze na ścianie budynku, podłączenie z lampami projektowanym odcinkiem 2x50 m do złącza.

Pytanie nr 5:

w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia kolizji podczas realizacji zadania związanej z planowaną budową bieżni okólnej przez inną firmę, w tym samym czasie, proszę o informację czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu zakończenia prac.

Odpowiedź:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 25 i § 26 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść ust. § 1, ust. 4 § 11 i ust. 3 § 15 Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy. W załączeniu zmieniona treść Załącznika nr 4 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.