

PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiot kosztorysu:

BUDOWA GARAŻU OSP PSTRĄGOWA DOLNA - ETAP II

Budynek garaży - stan surowy otwarty

Lokalizacja:

Budynek garaży Pstrągowa dz. nr 3955

Zamawiający:

Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
38 - 120 Czudec

Opracowany przez:**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził

Jolanta Tobiasz

Data: 11.09.2023

BUDOWA GARAŻU OSP PSTRAŁOWA DOLNA - ETAP II

Budynek garaży - stan surowy otwarty

Identyfikator kosztorysu: REMIZA PSTRAŁOWA - SUROWY - DACH

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 11.09.2023 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Dach		
1.1	Konstrukcja i pokrycie		
1	KNR 2-02 0406-01 Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcic nasyczonej	m3 drew.	0,6400
2	KNR 2-02 0408-01 Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	0,3200
3	KNR 2-02 0408-02 Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	1,1400
4	KNR 2-02 0408-05 Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3	2,6000
5	KNR 2-02 0410-02 Ołaczenie połaci dachowych łatami - kontrłaty 2,5x5 cm	m2	110,0000
6	KNR 2-02 0410-04 Ołaczenie połaci dachowych łatami - łaty 5x5 cm	m2	110,0000
7	KNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	110,0000
8	KNR K-05 0102-04 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	16,5500
9	NNRNKB 202 0537-04 (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m2	110,0000
1.2	Orynnowanie i obróbki		
10	NNRNKB 202 0547-01 (z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm	m	16,5500
11	NNRNKB 202 0550-04 (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm	m	7,8000
12	KNR 2-22 602-3 [R=0,955] Podsufitki z desek gr.25 mm	m2	19,0800
13	NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	18,4400

----- Koniec wydruku -----