

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec.techn.	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość w PLN
1		Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane - CPV 45453000-7				
1.1		Przygotowanie obszaru prac - CPV 45100000-8				
1 d.1.1	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Zabezpieczenie obszaru prac	kpl	1		
			Razem: Przygotowanie obszaru prac - CPV 45100000-8			
1.2		Roboty rozbiórkowe - CPV 45111000-8				
2 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Drzwi - demontaż	szt	13		
3 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	189,62		
4 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Usunięcie resztek kleju oraz oczyszczenie podłoża	m2	189,62		
5 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Rozebranie ścianek działowych z GK	m2	98,656		
6 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową	m2	0,994		
7 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2	1,035		
8 d.1.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. bud.	Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych z rozbiórek	m3	30		
			Razem: Roboty rozbiórkowe - CPV 45111000-8			
1.3		Roboty wykończeniowe wewnętrzne - CPV 45400000-1				
9 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Gruntowanie podłoża przed wykonaniem warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej	m2	240,01		
10 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej pod posadzki z wykładziny PCV typu LVT w płytkach	m2	240,01		
11 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki PCV o wym. 100 x 50 cm	m2	240,01		
12 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie rdzeniowe, systemowe PCV/PCW do LVT, wysokość 60mm	m	245,25		
13 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75	m2	78,586		
14 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Zabudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych, dwuwarstwowa	m2	7,526		
15 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Zabudowa nad drzwiami do pomieszczenia 1.8 płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych po rozebranej obudowie szachtu	m2	1,659		
16 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Gładzie gipsowe na zatynkowanych pasach z instalacjami oraz naprawa ścian i sufitów po rozebranych ściankach	m	253,82		
17 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	840,924		

KOSZTORYS OFERTOWY

18 d.1.3	SST-2 wg STWiORB dla rob. bud.	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych	m2	840,924		
			Razem: Roboty wykończeniowe wewnętrzne - CPV 45400000-1			
1.4		Montaż stolarki drzwiowej - CPV 45421130-4				
19 d.1.4	SST-3 wg STWiORB dla rob. bud.	Dopasowanie otworów drzwiowych do montażu nowej stolarki, oczyszczenie, uzupełnienie ubytków	szt	10		
20 d.1.4	SST-3 wg STWiORB dla rob. bud.	Drzwi wewnętrzne o wymiarze w świetle ościeżnicy 80 x 200 cm	szt	8		
21 d.1.4	SST-3 wg STWiORB dla rob. bud.	Drzwi wewnętrzne o wymiarze w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm	szt	2		
			Razem: Montaż stolarki drzwiowej - CPV 45421130-4			
			Razem: Roboty remontowe i renowacyjne - roboty budowlane - CPV 45453000-7			
2		Instalacje elektryczne - CPV 45310000-3				
22 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Rozbudowa rozdzielnic TP1	szt.	1		
23 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoż.	kpl	1		
24 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż - kanał kablowy z przegrodą separującą w kolorze białym o wymiarach 105x50mm	m	41		
25 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż - kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 105x65mm	m	61,5		
26 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż - kanał kablowy w kolorze białym o wymiarach 195x65mm	m	3,5		
27 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów	m	160		
28 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	160		
29 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	88		
30 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.	szt.	88		
31 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20	szt.	40		
32 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych kompletnych 230V 2P+Z 16A IP20 typu DATA z kluczem	szt.	29		
33 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż do gotowego podłoża - wpust elektryczny 1-fazowy	szt.	18		
34 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Układanie przewodów YDY 3x2,5	m	980		
35 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Układanie przewodów - YKY 3x10	m	50		
36 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Układanie przewodów - YKY 3x6	m	100		
37 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Układanie przewodów YDY 3x2,5	m	150		
38 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Układanie przewodów YDY 4x1,5	m	450		
39 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Montaż linka miedziana LgY 6	m	50		
40 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego), temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 4400lm, skuteczność świetlna 110 lm/W wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 40W	szt	18		

KOSZTORYS OFERTOWY

41 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego), temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3750lm, skuteczność świetlna 110 lm/W, wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 34W,	szt	10		
42 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Oprawa LED podtynkowa (+obudowa do montażu natynkowego), temp. barwowa 4000K, strumień świetlny 3000lm, skuteczność świetlna 104 lm/W, wymiary 614/614/70mm, stopień ochrony IP20, moc 29W	szt	12		
43 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Oprawa kwadratowa ośw. aw. nt/pt, LED, temp. barwowa 5700K, strumień świetlny 306lm, optyka korytarzowa, IP20, źródło światła 2W, czas pracy min. 1h	szt	2		
44 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Oprawa prostokątna kierunkowa ośw. ew. nt/pt, LED, widoczność 25m, jednostronna, IP65, źródło światła 1W	szt	1		
45 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Łącznik instalacyjny	szt.	13		
46 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Przycisk zwierny (dzwonkowy)	szt.	6		
47 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Pomiary i badania	kpl	1		
48 d.2	SST-1 wg STWiORB dla rob. elektr.	Zdemontowane i zutilizowane istniejących oprawy oświetleniowych gniazd elektrycznych i łączników oświetlenia wraz z puszkami podtynkowymi/natynkowymi	kpl	1		
			Razem: Instalacje elektryczne - CPV 45310000-3			
3		Instalacje sanitarne - CPV 45330000-9				
49 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 14,0kW, wydajność nominalna grzania 14,0kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystkimi elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	kpl.	1		
50 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 9,0kW wydajność nominalna grzania 9,0kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystkimi elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

51 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Jednostka - klimatyzator wydajność nominalna chłodzenia 7,2kW wydajność nominalna grzania 7,2kW - tylko montaż jednostki zewnętrznej na ścianie budynku z wszystkimi elementami mocującymi. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	kpl	1		
52 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 2,2kW wydajność nominalna grzania 2,4kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	szt.	8		
53 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 2,8kW wydajność nominalna grzania 3,2kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	szt.	2		
54 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 3,6kW wydajność nominalna grzania 4,0kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	szt.	1		
55 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Parownik naścienny wydajność nominalna chłodzenia 4,5kW wydajność nominalna grzania 5,0kW - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	szt.	2		
56 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rozdzielacz - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	kpl.	10		
57 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Sterownik - tylko montaż. Zakup i dostarczenie urządzeń klimatyzacyjnych z elementami towarzyszącymi jak parowniki, rozdzielacze, sterowniki, zawarto w pozycji 80 opracowania	szt	12		
58 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 6.35 mm	m	40		
59 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 9.53 mm	m	60		

KOSZTORYS OFERTOWY

60 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 12.7 mm	m	40		
61 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 15.9 mm	m	50		
62 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi w instalacjach miedziane o połączeniach lutowanych o śr. 19.05 mm	m	15		
63 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Izolacja rur chłodniczych dn 6,35 z pianki PE gr 19mm	m	40		
64 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Izolacja rur chłodniczych dn 9,52 z pianki PE gr 19mm	m	60		
65 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Izolacja rur chłodniczych dn 12,7 z pianki PE gr 19mm	m	40		
66 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Izolacja rur chłodniczych dn 15,88 z pianki PE gr 19mm	m	50		
67 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Izolacja rur chłodniczych dn 19,1 z pianki PE gr 25mm	m	15		
68 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Płaszcz ochronne z blachy aluminiowej	m2	10		
69 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Pompki skroplin	szt.	12		
70 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Przejścia ppoż. zabezpieczone taśmą pęczniącą 120min - strona południowa w budynku	kpl.	1		
71 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 63 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10		
72 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	26		
73 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	60		
74 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych - piony	m	10		
75 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10		
76 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m	10		
77 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Zawór oddechowy na pion KS	szt.	2		
78 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Syfon z zamknięciem wodnym do instalacji chłodniczych	szt.	3		
79 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Przejścia ppoż. zabezpieczone taśmą pęczniącą 120min - strona północna w budynku	kpl.	4		
80 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	kpl.	1		
81 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h - strona południowa budynku dla jednostki zewnętrznej 9.0 kW	kpl.	1		
82 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h - strona południowa budynku dla jednostki zewnętrznej 9.0 kW	kpl.	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

83 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników chłodniczym - wydajność 60.0 tys.kcal/h - strona północna budynku dla jednostki zewnętrznej 14.0 kW i 7.2 kW	kpl.	2		
84 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 60.0 tys.kcal/h - strona północna budynku dla jednostki zewnętrznej 14.0 kW i 7.2 kW	kpl.	2		
85 d.3	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. sanit.	Zdemontowane i zutylizowane istniejących elementów instalacji	kpl.	1		
			Razem: Instalacje sanitarne - CPV 45330000-9			
4		Instalacje teletechniczne - CPV 45314000-1				
86 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Szafa wisząca LPD o wysokości 12 U 600x600 wyposażona zgodnie z rys, IT-02	kpl.	1		
87 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.	81		
88 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.	szt.	81		
89 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów	m	320		
90 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	320		
91 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Układanie peszel 18 z pilotem	m	320		
92 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Przewody izolowane układane w gotowych konstrukcjach - kabel światłowodowy FO 8J SM	m	50		
93 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Przewody izolowane układane w gotowych konstrukcjach - kabel U/UTP Kat. 6.	m	3280		
94 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Przewód okablowanie HDMI	szt.	50		
95 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Montaż - Gniazdo 2xRJ45 kat 6	szt.	2		
96 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Montaż - Gniazdo 3xRJ45 kat 6	szt.	25		
97 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Montaż gniazd - Gniazdo HDMI	szt.	2		
98 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	81		
99 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Przejścia instalacji elektrycznych przez przegrody ppoż.	kpl.	1		
100 d.4	SST-1 wg STWiORB dla rob. inst. TT	Zdemontowane i zutylizowane istniejących elementów instalacji	kpl.	1		
			Razem: Instalacje teletechniczne - CPV 45314000-1			
			Razem kosztorys netto w PLN:			
			Wartość podatku VAT w PLN			
			Razem kosztorys brutto w PLN			