
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku nr 2
ADRES INWESTYCJI : ul. Pretficza 24, Wrocław
INWESTOR : 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław
BRANŻA : budowlano - instalacyjna

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Krzysztof Łanocha
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2024 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest wycena prac związanych remontem pomieszczeń na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Pretficza 24 we Wrocławiu.

Przewidywany zakres prac zgodny z przedmiarem:

I. ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE w pomieszczeniach nr 101 - 105, 127, 136 - 138 oraz w 139 tylko ściana z oknem w tym:

1. Zabezpieczenie stolarki, i podłóg
2. Usunięcie zbędnego okablowania strukturalnego i koryt instalacyjnych w pomieszczeniu nr 138 i 137 z flekowaniem otworów po kołkach. Demontaż wg wskazań Użytkownika.
3. Rozebranie obicia ścian z płyt, desek, paneli w pomieszczeniu nr 136
4. Zeskrobanie, ługowanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²
5. Naprawa i uzupełnienie ubytków tynków w pomieszczeniu nr 136
6. Dwukrotne odgrzybianie ścian i stropów metodą smarowania w pomieszczeniu nr 136
7. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami z poszpachlowaniem nierówności
8. Naprawy, uzupełnienia tynków -gładzi
9. Gruntowanie podłoży i dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowym tynków nakrapianych oraz gładzi gipsowych (kolor od ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac)
10. Dwukrotne malowanie modyfikowaną emalią akrylową rur centralnego grzejników żeberkowych - kolor od ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac

II. POSADZKI w pomieszczeniach nr 101 - 103, 136, 137 w tym:

1. Rozebranie posadzek z wykładzin wraz z cokołami
2. Wykonanie warstw wyrównawczych i wyrównujących pod wykładziny
3. Ułożenie posadzki z wykładzin PCV z wywinieciem na ścianę na wys. 10 cm
4. Montaż systemowych aluminiowych listw progowych na połączeniu z korytarzem
5. Oderwanie, oczyszczenie i wklejenie luźnych/odspojonych płytek z fugowaniem na korytarzu
6. Naprawa - uzupełnienie/wymiana płytek w posadzkach przy wymianie drzwi klasy od strony korytarza

III. WYMIANA KRAT

1. Wymiana krat okiennych w pomieszczeniach nr 139, 137, 138. Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu powinna być otwierana

IV. WYMIANA DRZWI

1. Wymiana drzwi na antywłamaniowe min klasy RC4 z z dostosowaniem otworów, obróbką obsadzenia i naprawą posadzki od strony korytarza do pomieszczeń nr 136, 138, 137, drzwi z instalacją dla elektrozaczeput
2. Wymiana ościeżnic i drzwi z obróbką obsadzenia i naprawą posadzki od strony korytarza do pomieszczeń na przeciwko 137
3. Wymiana uszczelek w ościeżnicy w pom. nr 138

VI. ŚLUSARKA ALUMINIOWA W KORYTARZU

1. Montaż ścianki aluminiowej w klasie EI60, szyby matowe-folia (ścianka przystosowana do montażu instalacji kontroli dostępu i domofonu), dla ścianki w korytarzu przy ścianach przewidzieć podwójny profil aby ominąć listwy instalacyjne.
2. Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych w klasie EIS30 w ściance aluminiowej, szyby matowe-folia (drzwi przystosowane do montażu instalacji kontroli dostępu i domofonu)

Klasę i rodzaj ścianki oraz drzwi uzgodnić:

- rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej)
- rzeczoznawcą BHP
- inspektorem ds.budowlanych-2 WOG Wrocław
- Użytkownikiem

3. Aktualizacja planu ewakuacji

4. Montaż ścianki aluminiowej - ścianka dzieląca pomieszczenie i wydzielająca czytelnie w pom 138, panel, szyba typu lusro weneckie (czytelnia-pomieszczenie) i okienko podawcze

Klasę i rodzaj ścianki uzgodnić:

- rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej)
- rzeczoznawcą BHP
- inspektorem ds. budowlanych-2 WOG Wrocław
- Użytkownikiem

VII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Projekt wymiany instalacji oświetlenia ewakuacyjnego. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta branży elektrycznej Projekt uzgodnić:

- rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej)
- rzeczoznawcą BHP
- inspektorem ds. elektrycznych-2 WOG Wrocław
- Użytkownikiem

2. Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wraz z budowlanymi pracami towarzyszącymi (bruzdowaniem, zaprawianiem bruzd, odtworzeniem powłok malarskich - pas o szer. min 50 cm)

3. Instalacja videodomofonu i elektrozwory w pomieszczeniach nr 138

4. Wymiana opraw oświetleniowych, gniazd i włącznika w pomieszczeniu nr 136

5. Montaż oprawy oświetleniowej i gniazda w czytelnicy oraz włącznika w pomieszczeniu nr 138

6. Badania i pomiary instalacji

VIII. WEZEŁ SANITARNY

1. Wymiana w ostatniej kabinie umywalki i ustępu na kabinę prysznicową z pracami instalacyjnymi

2. Malowanie pomieszczenia

W kosztorysie niektóre obmiary przyjęto szacunkowo. Dokładna ilość określona zostanie powykonawczo i potwierdzona przez Zamawiającego.

Przed wykonaniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną.

Zakres prac i rozwiązania techniczne należy zatwierdzić u Zamawiającego.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Materiały z rozbiórki należy przekazać na wysypisko i przedstawić Zamawiającemu dokument przejęcia odpadu, zdemontowane elementy po uzgodnieniu z kierownikiem SOI co do ich przydatności przekazać Zamawiającemu. Zdemontowane elementy stalowe przekazać protokolarnie do SOI.

Koszt wywozu i utylizacji odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną (ujęte w kosztach ogólnych).

ZAKRES PRAC UZGODNIONO Z UŻYTKOWNIKIEM

.....
(podpis użytkownika)

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Roboty tynkarskie, malarskie			
1	SST-B-d.1 01	analiza indywidualna	Usunięcie zbędnego okablowania strukturalnego i koryt instalacyjnych w pomieszczeniu nr 138 i 137 z flekowaniem otworów po kółkach. Demontaż wg wskazań Użytkownika.	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
2	SST-B-d.1 01	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian z płyt, desek, paneli w pomieszczeniu nr 136	m ²		
			Pomieszczenie nr 136 1.50	m ²	1.500	
					RAZEM	1.500
3	SST-B-d.1 05	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			3.22*6.35	m ²	20.447	
			3.15*6.35	m ²	20.003	
			3.10*6.35	m ²	19.685	
			3.10*6.35	m ²	19.685	
			3.35*6.35	m ²	21.273	
			3.25*6.35	m ²	20.638	
			3.15*6.35	m ²	20.003	
			3.25*6.35	m ²	20.638	
			3.80*6.35	m ²	24.130	
			6.15*5.95	m ²	36.593	
			(3.10+2.85)*5.95	m ²	35.403	
					RAZEM	258.498
4	SST-B-d.1 05	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien, drzwi i grzejników folią polietylenową	m ²		
			2.20*2.20*16+3.30*2.20	m ²	84.700	
			1.05*2.05*26*2	m ²	111.930	
					RAZEM	196.630
5	SST-B-d.1 05	KNR 4-03 0606-05	Wymiana opraw świetlówkowych - demontaż i powtórny montaż opraw dla robót malarskich	szt.		
			64	szt.	64.000	
					RAZEM	64.000
6	SST-B-d.1 05	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie, ługowanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
			Pomieszczenie nr 101			
			3.22*6.35<sufit>	m ²	20.447	
			(3.22*2+6.35*2)*3.50<ściany>	m ²	66.990	
			(2.20+2.20*2)*0.50<ościeże okienne>	m ²	3.300	
			(1.05+2.05*2)*0.35<ościeże drzwiowe>	m ²	1.803	
			0.15*(1.00*2+2.20)<ościeże wnęki grzejnikowej>	m ²	0.630	
			-2.20*2.20*1<okno>	m ²	-4.840	
			-1.05*2.05<drzwi do pomieszczeń>	m ²	-2.153	
			Pomieszczenie nr 102			
			3.15*6.35<sufit>	m ²	20.003	
			(3.15*2+6.35*2)*3.40<ściany>	m ²	64.600	
			(2.20+2.20*2)*0.50<ościeże okienne>	m ²	3.300	
			(1.05+2.05*2)*0.35<ościeże drzwiowe>	m ²	1.803	
			0.15*(1.00*2+2.20)<ościeże wnęki grzejnikowej>	m ²	0.630	
			-2.20*2.20*1<okno>	m ²	-4.840	
			-1.05*2.05<drzwi do pomieszczeń>	m ²	-2.153	
			Pomieszczenie nr 103			
			3.10*6.35<sufit>	m ²	19.685	
			(3.10*2+6.35*2)*3.40<ściany>	m ²	64.260	
			(2.20+2.20*2)*0.50<ościeże okienne>	m ²	3.300	
			(1.05+2.05*2)*0.35<ościeże drzwiowe>	m ²	1.803	
			0.15*(1.00*2+2.20)<ościeże wnęki grzejnikowej>	m ²	0.630	
			-2.20*2.20*1<okno>	m ²	-4.840	
			-1.05*2.05<drzwi do pomieszczeń>	m ²	-2.153	
			Pomieszczenie nr 104			
			3.10*6.35<sufit>	m ²	19.685	
			(3.10*2+6.35*2)*3.40<ściany>	m ²	64.260	
			(2.20+2.20*2)*0.50<ościeże okienne>	m ²	3.300	
			(1.05+2.05*2)*0.35<ościeże drzwiowe>	m ²	1.803	
			0.15*(1.00*2+2.20)<ościeże wnęki grzejnikowej>	m ²	0.630	
			-2.20*2.20*1<okno>	m ²	-4.840	
			-1.05*2.05<drzwi do pomieszczeń>	m ²	-2.153	
			Pomieszczenie nr 105			
			3.35*6.35<sufit>	m ²	21.273	
			(3.35*2+6.35*2)*3.40<ściany>	m ²	65.960	
			(2.20+2.20*2)*0.50<ościeże okienne>	m ²	3.300	
			(1.05+2.05*2)*0.30<ościeże drzwiowe>	m ²	1.545	
			0.15*(1.00*2+2.20)<ościeże wnęki grzejnikowej>	m ²	0.630	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.12	m ²	858.666	
					RAZEM	858.666
14	SST-B-d.1 05	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
			1.80 <drzwi w 138>	m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
15	SST-B-d.1 05	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie modyfikowaną emalią akrylową grzejników żeberkowych - kolor od ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac	m		
			35.00	m	35.000	
					RAZEM	35.000
16	SST-B-d.1 05	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie modyfikowaną emalią akrylową rur centralnego ogrzewania - kolor od ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa prac	m		
			120.00	m	120.000	
					RAZEM	120.000
17	SST-B-d.1 05	KNR 4-01 1212-05 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - praca na wysokości 10-20 m	m ²		
			Pomieszczenie nr 139 2.30*2.30	m ²	5.290	
					RAZEM	5.290
18	SST-B-d.1 04	KNR 4-01 0920-34 analiza indywidualna	Założenie zestawów plombowniczych - ramka	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
19	SST-B-d.1 04	KNR 4-03 1015-04 analiza indywidualna	Przykręcanie drobnych elementów na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - tabliczka przydrzwiowa	szt.		
			22	szt.	22.000	
					RAZEM	22.000
2			Posadzki			
20	SST-B-d.2 01	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
			Pomieszczenie nr 101 3.22*6.35	m ²	20.447	
			Pomieszczenie nr 102 3.15*6.35	m ²	20.003	
			Pomieszczenie nr 103 3.10*6.35	m ²	19.685	
			Pomieszczenie nr 136 2.55*4.00	m ²	10.200	
			Pomieszczenie nr 137 6.15*5.95	m ²	36.593	
					RAZEM	106.928
21	SST-B-d.2 01	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
			Pomieszczenie nr 101 3.22*2+6.35*2	m	19.140	
			Pomieszczenie nr 102 3.15*2+6.35*2	m	19.000	
			Pomieszczenie nr 103 3.10*2+6.35*2	m	18.900	
			Pomieszczenie nr 136 2.55*2+4.00*2	m	13.100	
			Pomieszczenie nr 137 6.15*2+5.95*2	m	24.200	
					RAZEM	94.340
22	SST-B-d.2 03	ZKNR C-1 0301-01	- Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m ²		
			poz.20	m ²	106.928	
					RAZEM	106.928
23	SST-B-d.2 03	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni	m ²		
			poz.20	m ²	106.928	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	106.928
24	SST-B-d.2 03	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.20	m ² m ²	106.928	
					RAZEM	106.928
25	SST-B-d.2 03	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 poz.20	m ² m ²	106.928	
					RAZEM	106.928
26	SST-B-d.2 03	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.20	m ² m ²	106.928	
					RAZEM	106.928
27	SST-B-d.2 03	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę na wys. 10 cm poz.20 poz.21*0.10	m ² m ² m ²	106.928 9.434	
					RAZEM	116.362
28	SST-B-d.2 03	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ² m ²	116.362	
					RAZEM	116.362
29	SST-B-d.2 03	KNR 4-01 0411-08 analiza indywidualna	Systemowe aluminiowe listwy progowe na połączeniu z korytarzem - wymiana 4	szt. szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
30	SST-B-d.2 03	KNR 4-01 0813-07 analiza indywidualna	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - oderwanie, oczyszczenie i wklejenie luźnych/odspojonych płytek z fugowaniem na korytarzu 10	plyt. plyt.	10.000	
					RAZEM	10.000
31	SST-B-d.2 03	KNR 4-01 0813-07 analiza indywidualna	Naprawa - uzupełnienie/wymiana płytek w posadzkach przy wymianie drzwi klasy od strony korytarza 10	plyt. plyt.	10.000	
					RAZEM	10.000
3			Wymiana krat			
32	SST-B-d.3 01	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 Pomieszczenie nr 139, 137, 138 2.30*2.30*5	m ² m ²	26.450	
					RAZEM	26.450
33	SST-B-d.3 04	KNR-W 2-02 1210-03	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach. Co najmniej jedna z krat w pomieszczeniu powinna być otwierana poz.32	m ² m ²	26.450	
					RAZEM	26.450
4			Wymiana drzwi			
34	SST-B-d.4 04	analiza indywidualna	Wymiana uszczeltek w ościeżnicy drzwi w pom. nr 138 0.80+2*2.00	m m	4.800	
					RAZEM	4.800
35	SST-B-d.4 04	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 z demontażem skrzydeł Pomieszczenie nr: 136, 137, 138 1.00*2.15*3 Pomieszczenie na przeciwko nr 137 1.00*2.15*1	m ² m ² m ²	6.450 2.150	
					RAZEM	8.600
36	SST-B-d.4 04	KNR 4-01 0318-03 analiza indywidualna	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł z obróbką obsadzenia Pomieszczenie na przeciwko nr 137 1.05*2.10*1	m ² m ²	2.205	
					RAZEM	2.205
37	SST-B-d.4 04	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z kompletem okuć	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			Pomieszczenie na przeciwno nr 137 poz.36	m ²	2.205	
					RAZEM	2.205
38	SST-B-d.4 04	KNR 2-02 1203-01 analiza indywidualna	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ² antywłamaniowe do kancelarii tajnych min klasy RC4 z obróbką obsadzenia, zamkiem szyfrowym, przygotowaniem pod elektrozwozem w pomieszczeniach nr: 136, 137, 138 z dostosowaniem otworów i obróbką obsadzenia Pomieszczenie nr: 136, 137, 138 1.00*2.15*3	m ² m ²	6.450	
					RAZEM	6.450
5			Ślusarka aluminiowa			
39	SST-B-d.5 04	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianka aluminiowa w klasie EI60, szyby matowe-folia - WEJŚCIE. Ścianka przystosowana do montażu instalacji kontroli dostępu i domofonu Klasę i rodzaj ścianki uzgodnić: - rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) - rzeczoznawcą BHP - inspektorem ds. budowlanych -2 WOG Wrocław - Użytkownikiem 3.80*3.60 -1.50*2.00	m ² m ²	13.680 -3.000	
					RAZEM	10.680
40	SST-B-d.5 04	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe w klasie EI60 - W KORYTARZU. Ścianka przystosowana do montażu instalacji kontroli dostępu i domofonu Klasę i rodzaj ścianki uzgodnić: - rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) - rzeczoznawcą BHP - inspektorem ds. budowlanych -2 WOG Wrocław - Użytkownikiem 2.05*3.00 -1.50*2.00	m ² m ²	6.150 -3.000	
					RAZEM	3.150
41	SST-B-d.5 04	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe w klasie EIS30, szyby matowe-folia. Drzwi przystosowane do montażu instalacji kontroli dostępu i domofonu 1.50*2.00*2	m ² m ²	6.000	
					RAZEM	6.000
42	SST-B-d.5 04	KNR-W 2-02 2003-06 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² w klasie EI/REI120 0.90*3.60	m ² m ²	3.240	
					RAZEM	3.240
43	SST-B-d.5 04	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
44	SST-B-d.5 04	analiza indywidualna	Aktualizacja planu ewakuacji 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
45	SST-B-d.5 04	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe - ścianka dzieląca pomieszczenie i wydzielająca czytelnia w pom 138, szyba typu lusro weneckie (czytelnia-pomieszczenie) i okienko podawcze: Klasę i rodzaj ścianki uzgodnić: - rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) - rzeczoznawcą BHP - inspektorem ds. budowlanych-2 WOG Wrocław - Użytkownikiem (3.10+2.20)*2.50	m ² m ²	13.250	
					RAZEM	13.250
6			Instalacje elektryczne			
46	SST-B-d.6 07	analiza indywidualna	Projekt instalacji wymiany instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu I piętra. Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta branży elektrycznej. Projekt uzgodnić: - rzeczoznawcą ppoż (o uzgodnieniu należy powiadomić Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej) - rzeczoznawcą BHP - inspektorem ds. elektrycznych-2 WOG Wrocław - Użytkownikiem	kpl		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
47	SST-B-d.6 07	analiza indywidualna	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na całym korytarzu I piętra wraz z budowlanymi pracami towarzyszącymi (bruzdowaniem, zaprawianiem bruzd, odtworzeniem powłok malarskich - pas o szer. min 50 cm)	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
48	SST-B-d.6 07	KNR AL-01 0112-01 analiza indywidualna	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W - Sterownik videodomofonu w pomieszczeniach nr 138	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
49	SST-B-d.6 07	KNR AL-01 0111-02 analiza indywidualna	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD - videodomofon z okablowaniem i instalacją w pomieszczeniach nr 138	kpl		
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
50	SST-B-d.6 07	KNR AL-01 0304-01 analiza indywidualna	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozwoza w wykonaniu standard z okablowaniem i instalacją w pomieszczeniach nr 138	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
51	SST-B-d.6 07	KNR 4-03 0606-05 analiza indywidualna	Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W na oprawy LED w pom. 136	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
52	SST-B-d.6 07	KNR 4-03 0306-02 analiza indywidualna	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym w pom. 136	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
53	SST-B-d.6 07	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze w pom. 136	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
54	SST-B-d.6 07	KSNR 5 0406-05 analogia	Wypust oświetleniowy podtynkowy z wykonaniem i zaprawianiem bruzd oraz odtworzeniem tynków i powłok malarskich nad biurkiem w czytelnicy pom. 138. Oprawa zwieszona na wys. 2,20 m	wyp.		
			1	wyp.	1.000	
					RAZEM	1.000
55	SST-B-d.6 07	KSNR 5 0405-01 analogia	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy podłoże z cegły w puszcze instalacyjnej z podłączeniem. Włączniki pojedyncze oprawy w czytelnicy zamontowany poza powierzchnią czytelnicy	wyp.		
			1	wyp.	1.000	
					RAZEM	1.000
56	SST-B-d.6 07	KSNR 5 0406-07 analogia	Wypusty dla gniazd 230V podtynkowo z wykonaniem i zaprawianiem bruzd oraz odtworzeniem tynków i powłok malarskich - gniazdo pojedyncze w czytelnicy pom. 138	wyp.		
			1	wyp.	1.000	
					RAZEM	1.000
57	SST-B-d.6 07	KNR-W 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar ·	2.000	
			2			
					RAZEM	2.000
58	SST-B-d.6 07	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania	kpl prób. kpl prób.	1.000	
			1			
					RAZEM	1.000
59	SST-B-d.6 07	KNR 4-03 1205-05 analogia	Pomiar skuteczności zerowania	kpl pomiar. kpl pomiar.	1.000	
			1			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.000
60	SST-B-d.6 07	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 1	kpl.po m. kpl.po m.	1.000	
					RAZEM	1.000
7			Sanitariat			
61	SST-B-d.7 06	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową z korkowaniem podejścia 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
62	SST-B-d.7 06	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
63	SST-B-d.7 06	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia - wykonanie podejścia do brodzika Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.00 1	msc. m msc.	 1.000	2.000
					RAZEM	1.000
64	SST-B-d.7 06	KNR-W 2- 15 0127-02 analogia	Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej z rur PVC w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 160 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 6 2.00	m prób. m	 2.000	6.000
					RAZEM	2.000
65	SST-B-d.7 06	KNR-W 2- 15 0232-02	Brodziki natryskowe kwadratowe na podstawie styropianowej z obudową 80x90 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
66	SST-B-d.7 06	KNR 0-35 0123-01	Kabiny natryskowe do kąpeli z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
67	SST-B-d.7 06	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
68	SST-B-d.7 06	KNR 4-02 0109-02 analiza in- dywidualna	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 20 mm - wykonanie podejścia pod baterię prysznicową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.00 1	szt. m szt.	 1.000	2.000
					RAZEM	1.000
69	SST-B-d.7 06	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
70	SST-B-d.7 06	KNR 4-03 1015-04 analogia	Przykręcanie drobnych elementów na ścianie - haczyki 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
71	SST-B-d.7 06	KNR 4-01 0819-07 analiza in- dywidualna	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych - wymiana płytek przy pracach instalacyjnych 10	plyt. plyt.	 10.000	
					RAZEM	10.000
72	SST-B-d.7 05	KNR-W 2- 02 0923-01	Oslony folią polietylenową 60.00	m ² m ²	 60.000	
					RAZEM	60.000
73	SST-B-d.7 05	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie, ługowanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.70*6.35<sufit>	m ² m ²	 17.145	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			(2.70*2+6.35*2)*1.50<ściany>	m ²	27.150	
					RAZEM	44.295
74	SST-B-d.7 05	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.73	m ²		
				m ²	44.295	
					RAZEM	44.295
75	SST-B-d.7 05	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłoży preparatami powierzchni ścian i sufitów poz.73	m ²		
				m ²	44.295	
					RAZEM	44.295
76	SST-B-d.7 05	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych ścian i sufitów poz.75	m ²		
				m ²	44.295	
					RAZEM	44.295