



STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.swidnica.pl

KD.7121.2.22.2023.2

Urząd Miejski w Strzegomiu
Wpłynęło dn. 2023-03-23
Przyjęto przez: Aneta Kossak



L.dz.8055.2023

Dekretacja do *HS*

2023 -03- 23

podpis

Świdnica, dnia 7 marca 2023 r.

**Biuro Usług Budowlanych
GRYF
ul. Bulwar Ikara 26 /8
54-130 Wrocław**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 marca 2023 r., działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.1 i § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

- zatwierdzam -

projekt zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 110810 D (ulicy Al. Wojska Polskiego) w granicach administracyjnych miejscowości Strzegom.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. zarządzenia termin w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu określa się do dnia :

31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia – w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym terminie – niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z poważaniem

Do wiadomości :

Urząd Miasta
ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Wyk. w 3 egz. P.B.
2 egz. j.w
1 egz. a/a
07.03.2023

z up. STAROSTY
Piotr Bizoń
Inspektor w Wydziale Komunikacji,
Transportu i Drog Publicznych



01U0018ZIV

Biuro Usług Budowlanych
GRYF
ul. Bulwar Ikara 26/8
54-130 Wrocław

Projekt stałej organizacji ruchu dla :

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej
nr 110810D Aleja Wojska Polskiego
w Strzegomiu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZEŚĆ OPISOWA:

1. Opinia Gminy Strzegom
2. Opis techniczny

II. CZEŚĆ RYSUNKOWA:

1. Plan orientacyjny – skala 1:25 000
2. Plan oznakowania – skala 1:500



URZĄD MIEJSKI W STRZEGOMIU

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599 fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl

**Biuro Usług Budowlanych
„GRYF”
ul. Bulwar Ikara 26/8
54-130 Wrocław**

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
		WKSİW.7221.5.2023.AJ	23.02.2023 r.

W odpowiedzi na pismo data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 22.09.2022 r., w sprawie wydania pozytywnej opinii projektu stałej organizacji ruchu pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 110810D Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu” informuję, że niniejszym pismem opiniuję pozytywnie przedstawiony projekt organizacji ruchu.


BURMISTRZ

mgr Zbigniew Suchyta

Otrzymują:
1. Adresat.
2. A/a wydziału.

OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR/WYKONAWCA

Zarządca drogi:

Gmina Strzegom

ul. Rynek 38

58-150 Strzegom

Jednostka projektowa:

Biuro Usług Budowlanych GRYF

ul. Bulwar Ikara 26/8

54-130 Wrocław

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie na wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu, poprzez zaprojektowanie przejścia dla pieszych,
- Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego w terenie
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017., poz. 784 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 poz. 988 ze zm.).

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 110810D ulicy Al. Wojska Polskiego w miejscowości Strzegom. Niniejsze opracowanie jest podstawą do umieszczenia dodatkowego oznakowania w pasie drogowym.

4. ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE ORAZ WARUNKI RUCHU

Ulica Wojska Polskiego w miejscowości Strzegom jest drogą publiczną gminną o numerze 110810D, długości 2028 m. Droga w miejscu planowanej zmiany posiada przekrój uliczny, nawierzchnię bitumiczną o szerokości 9 m, obustronne chodniki z kostki betonowej, pasy zieleni oddzielające jezdnię od chodników oraz ścieżkę rowerową po prawej stronie. Natężenie ruchu samochodowego i pieszego

na przedmiotowej ulicy dość duże, (jest to jedna z głównych ulic miasta).
Obowiązująca prędkość pojazdów w miejscu zmiany organizacji ruchu 50 km/h.

5. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE

Opracowanie ma na celu wykonanie przejścia dla pieszych w biało-czerwone pasy z azylem drogowym, wyposażonego w podświetlane znaki drogowe D-6, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja zmiany w obrębie skrzyżowania ulic A. Mickiewicza i Dworcowej.

Organizacja ruchu polegać będzie na wykonaniu nowego przejścia dla pieszych (w miejscu istniejącego).

Projektowane przejście w biało-czerwone pasy wyposażone zostanie w azyl drogowy z elementów prefabrykowanych, z kierunku centrum miasta wykonane będzie oznakowanie poziome P-21 „powierzchnia drogi wyłączona z ruchu”. Dodatkowym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego, będzie zastosowanie przed wejściem na przejście kostki typu „STOP”.

Oznakowanie pionowe stanowiąc będą znaki drogowe podświetlane D-6 „przejście dla pieszych”, na azylach umieszczone słupki przeszkodowe U-5a ze znakami C-9 „nakaz jazdy z prawej strony znaku”.

Oznakowanie poziome wykonane będzie jako grubowarstwowe.

Wraz z przejściem dla pieszych powstanie dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych w formie nowoczesnych opraw oświetlenia typu LED z asymetrycznym rozsyłem światła umożliwiającym wytworzenie dodatkowego kontrastu iluminacji – doświetlenie sylwetki pieszego. Dodatkowo oświetlenie będzie wyposażone w sygnalizację ostrzegawczą w postaci lamp umieszczonych na konstrukcji słupa oraz kurtynowy czujnik ruchu wykrywający osoby zbliżające się do przejścia dla pieszych.

Projektowana wyżej opisana zmiana w organizacji ruchu znacząco powinna wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pieszych.


Szczegółowy plan oznakowania przedstawia rysunek nr 2.

**Przewidywany termin wprowadzenia stałej
organizacji ruchu – grudzień 2023 r.**

Opracował:

inż. Mirosław Hołubecki

Hołubecki



BIURO USŁUG BUDOWLANYCH GRYF
MIROSLAW HOŁUBECKI
54-130 WROCŁAW UL. BULWAR IKARA 26/8

Zarządca drogi

Gmina Strzegom
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

Tytuł rysunku

Skala

Numer rysunku

Projekt stałej organizacji ruchu dla:
Przebudowa przejścia dla pieszych na
drogę gminnej nr 110810D Aleja Wojska
Polskiego w Strzegomiu - ORIENTACJA

1:25 000

1