




B-B



Schemat włączenia wpustu do studni KD



Wpust deszczowy wykonać z osadnikami min 0,5m licząc od dna przykanalika. Głębokość zagłębienia przykanalika +1,00m lokalnie dostosować do preferencji studni rewizyjnej. Spadek przykanalika wykonać ze spadkiem min 1% w kierunku studni rewizyjnej. Przykanalik wpustu fi 160 lub 200mm. Wpłyście przykanalika do studni kd wykonać jako szczelne

	
DROGOM	
ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogom@o2.pl www.drogom.com.pl	
NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY WIEJSKIEJ WRĄZ Z ODWODNIENIEM W MIEJSCOWOŚCI MECHNICE	
TYTUŁ RYSUNKU SZCZEGÓŁ 2	
INWESTOR GMINA DAŹBROWA	
LOKALIZACJA	MECHNICE UL. WIEJSKA
NAZWIŚKO	
PROJEKTANT branża kanalizacyjna	mgr inż. Paweł Sylwestrzak upr. bud. nr OPL/1277/PBS/16
PODPIS	
DATA 03/2022	SKALA 1 : 25
NR RYSUNKU D17	