
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROZPRZY

ADRES INWESTYCJI: ROZPRZA, DZ. NR 296/6, OBR. 0026 ROZPRZA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 101008_4 ROZPRZA

INWESTOR: GMINA ROZPRZA

ADRES INWESTORA: AL. 900 LECIA 3, 97-340 ROZPRZA

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

mgr inż Bartłomiej Walas

DATA OPRACOWANIA: 24.01.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Wykonanie wykopu o wym. 30x0,4x0,6	m3		
		30 * 0,4 * 0,6	m3	7,200	
				RAZEM	7,200
2	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku podsypki, zasyпки grubości 2x 0,1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych DVK 75 AROT	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
4	KNR 5-10 0103-06	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 9.0 kg/m z przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego , o grubości powyżej 0,4-0,6 mm . Ułożenie kabla YKXS 5x16mm2 L(Lc)=120(160)	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
5	KNR 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych o wysokości L=10m wraz z fundamentem betonowym F150 żurawiem samochodowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 5-10 1002-01	Montaż belek poprzecznych OZ-3 pod naświetlacze	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 5-10 1005-07	Montaż opraw oświetleniowych 200W 230V IP66 montowanych na belkach poprzecznych.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie kabli YKY 3x2,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe (8x10=80m)	m		
		144	m	144,000	
				RAZEM	144,000
9	KNR 5-03t1 0402-01	Montaż tabliczek IZK-4 wraz z wkładkami bezpiecznikowymi 6A	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR 13-14 0301-04	Uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 L=4x1m	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR 13-14 0302-03	Uziom pionowy fi 16mm o długości 6m wbity w ziemię	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNR 5-10 1001-02	Montaż w istn. rozdzielnicy RG dodatkowego wyposażenia wg. dok. projektowej (schematu elektrycznego)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KSNR 5 0203-02	Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - kabel YDY 2x1,5mm2	m		
		30	m	30,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
15	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNNR 5 0715-01 analogia	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - dodatkowe okablowanie RG - kabel LgY 1x6mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17	KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych na podsypce piaskowej	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
18	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3 fazowy	pomi ar		
		4	pomi ar	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary rezystancji uziemień	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary natężenia oświetlenia	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Spis treści		4