

Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Nowym Dzikowie

Identyfikator kosztorysu: SIEĆ 2024 KAN

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 04.06.2024 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 2-01 218-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, kat.gruntu III	m3	93,62
2	KNR 2-19 WACETOB 306-5 Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o średnicy nominalnej 110 mm - analogia - rura ochronna dwudzielna A110PS	m	2,00
3	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2	21,06
4	KNR 2-18 WACETOB 109-3 Montaż z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 90 mm - PE90x5,4mm	m	35,10
5	KNR 2-18 901-1 Podłączenia instalacji do sieci wodociągowej - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 250 mm - analogia - trójnik żeliwny kołnierzowy DN80/DN80 z kołnierzami	szt	1,00
6	KNR 2-18 305-2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, o średnicy 80 mm - zasuwą miękkouszczelnioną kołnierzową krótką, DN80, obudowa teleskopowa DN80, skrzynka uliczna do wody, pokrywa: żeliwo szare, korpus: PEHD	kpl	1,00
7	KNNR 4 1014-2 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 80 mm - analogia - łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE DN80/Dz90	szt	3,00
8	KNR 2-18 614-5 Studnie rewizyjne o głębokości 3m wykonane metodą studniarską z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, w gruncie kat.III - analogia - Przepompownia - Zbiornik Dn 1200 x 2850 z polimerobetonu z armaturą 2 x DN80 i wyposażeniem. Pompy o mocy 1,5 kW – szt. 2. konstrukcje stalowe ze stali 1.4301. Układ sterowania.	studnia	1,00
9	KNR 2-18 501-3 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm - przysypka 30cm [R=1,5;M=1,5;S=1,5]	m2	21,06
10	KNR 2-19 WACETOB 102-1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego - analogia - wodociąg	m	35,10
11	KNR 2-01 230-1 Zасыpywanie wykopów sypcharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III	m3	78,79
12	KNR 2-01 236-1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III	m3	78,79
13	KNR 4-01 108-6 Wýwóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	14,83
14	KNR 4-01 108-8 Wýwóz ziemi samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=4]	m3	14,83

----- Koniec wydruku -----