

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 1 0111 -02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji - roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	KNR AT-03 0102-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04 D.05.03.11.1 0	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 4 cm wraz z odwozem na odległość do 5 km - Magazyn ZDM	m2		
		230	m2	230,00	
				RAZEM	230,00
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
4 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m		
		125	m	125,00	
				RAZEM	125,00
5 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.1	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ścinanie zielerców o śr. gr. ścinania 15 cm	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
7 d.2	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8 d.2	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9 d.2	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
3		ELEMENTY ULIC			
10 d.3	KNNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
		115	m	115,00	
				RAZEM	115,00
11 d.3	KNNR 6 0404 -05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
4		NAWIERZCHNIA JEZDNI			
12 d.4	KNNR 6 0108 -02 D.04.07.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o grubości śr. 5 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t		
		230 * 0,05 * 2,5	t	28,75	
				RAZEM	28,75
13 d.4	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S , KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		230	m2	230,00	
				RAZEM	230,00
5		CHODNIKI I ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ			
14 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
15 d.5	KNNR 6 0109 -02 D.04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.15 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
16 d.5	KNNR 6 0113 -01 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		200	m2	200,00	
				RAZEM	200,00
17 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara)	m2		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		190	m2	190,00	
				RAZEM	190,00
18 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
6		ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
19 d.6	KNNR 1 0503 -05 D.06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni zieleńców	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.6	KNNR 1 0507 -01 + KNNR 1 0507-02 D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem trawa przy grubości warstwy humusu 10 cm wraz z zakupem i dowozem ziemi urodzajnej	m2		
		5	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.6	KNR 4-01 0603-06 + KNR 4-01 0102-02 + KNR 4-01 0105-02 B-07	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych z jednej warstwy papy z robotami ziemnymi	m2		
		50,0 * 0,6	m2	30,00	
				RAZEM	30,00