

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Sikorskiego 23 montaż instalacji domofonu					
1	KNR 4-03 1001-1	Wykucie bruzd mechanicznie dla przewodów wtynkowych, podłoże z cegły	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR 4-03 1012-1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
3	KNR 5-08 209 -2	Przewody układane w tynku o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wtynkowe w podłożu innym	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
4	KNR 4-03 1003-6	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły - długość przebicia do 1 cegły, średnica rury do 25 mm	otwo rów		
		5	otwo rów	5,00	
				RAZEM	5,00
5	KNR 5-08 301 -23	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej (gipsowej) - wykonanie ślepych otworów ręcznie w cegle	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 5-08 303 -1	Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wyminnymi wylotami z podłączeniem - puszki 75x75 mocowane bezśrubowo o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2.5 mm ²	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 5-08 813 -1	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski i bolce - przewód w powłoce polwinitowej o przekroju żył do 2.5 mm ²	szt		
		22	szt	22,00	
				RAZEM	22,00
8	KNR 5-08 WACETOB 406-1	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablicy przyzywowej	1 szt		
		1	1 szt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
9	KNR 5-08 WACETOB 406-2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparatu odbiorczego	1 szt		
		6	1 szt	6,0000	
				RAZEM	6,0000