

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiar robót:

1. Rozebranie posadzki z wykładziny PCV – ok. 106,75 m²
2. Demontaż boazerii drewnianej – ok. 88,80m²
3. Demontaż ościeżnic, drzwi i okna podawczego drewnianego – ok. 12,60m²
4. Demontaż grzejników żeliwnych – 103 szt.
5. Demontaż rur stalowych 3/4” – ok. 25mb
6. Demontaż lamp oświetleniowych z wymianą na nowe z dostosowaniem ilości światła na ok. 106,75m² powierzchni / kubatura ok. 371m³
7. Wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej: YDY 3x1,5 – ok. 100mb
YDY 3x2,5 – ok. 80mb
8. Udrożnienie wentylacji mechanicznej z wymianą 2 wentylatorów dachowych wraz z nowym podłączeniem – 1kpl.
9. Zamurowanie otworów okiennych ściana gr. 25cm – ok. 0,72m³
10. Uzupelnienie tynków wewnętrznych po rozebraniu boazerii – ok. 88,8m²
11. Uzupelnienie bruzd po przewodach elektrycznych – ok. 180mb
12. Wykonanie gładzi gipsowej 2 krotne z gruntowaniem powierzchni gruntem głęboko penetrującym – ok. 223,84m²
13. Malowanie tynków wewnętrznych z przygotowaniem powierzchni i gruntowaniem farbą emulsyjną 2x – ok. 223,84 m²
14. Wykonywanie wylewki samopoziomującej z gruntowaniem środkiem głęboko penetrującym na posadzce – ok. 106,75m²
15. Posadzka z wykładziny winylowej PCV z wykonaniem „cokolika” z 2 kolorów – ok. 112m²
16. Montaż skrzydła drzwiowego zewnętrznego – ok. 2,56m² skrzydło aluminiowe białe pełne zewnętrzne ciepłe z podziałem 90+35, zamek+klamka
17. Montaż skrzydła drzwiowego zewnętrznego – ok. 4,61m² skrzydło aluminiowe białe wewnętrzne z podziałem 90+35 góra – szkło, dół płyta PCV gr. ok. 24mm, zamek+klamka
18. Wykonanie instalacji c.o. grzejniki aluminiowe - 3kpl po 34szt. - 102 żeberek
19. Montaż zaworów na pionach zasilania i powrotu – 10szt.
20. Wykonanie podejść z rur pod grzejniki – ok. 30mb
21. Szlifowanie i impregnacja parapetów lastrykowych - ok. 4,55m²
22. Montaż instalacji internetowej – 1kpl.

23. Montaż instalacji do sufitowego podłączenia projektora.

24. Usunięcie z budynku oraz terenu Zamawiającego elementów z rozbiórki oraz gruzu celem utylizacji.

II. Termin realizacji:

2 miesiące od dnia podpisania umowy.

III. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje udostępnienie obiektu Wykonawcy celem przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

2. Wskazane w ust. I wymiary wymagają ewentualnej korekty przed wykonaniem zamówienia.

3. Wymagany okres gwarancji:

- na zamontowane urządzenia, sprzęt, systemy, stolarkę – 24 miesiące

- gwarancja jakości – **zgodnie ze złożoną ofertą w ramach kryterium oceny**