

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana 3 bram wjazdowych oraz 5 okien w garażu remizy OSP w Kostrzy
ADRES INWESTYCJI : Kostrza
INWESTOR : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WJAZDY			
1		Demontaż bram wjazdowych	m ²		
d.1		3*3,5*2+3*2,8	m ²	29,400	
				RAZEM	29,400
2		Podstemplowanie nadproży	szt.		
d.1		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Podstemplowanie stropów	m		
d.1		2*4	m	8,000	
				RAZEM	8,000
4		Wykucie z muru belek stalowych	m		
d.1		3*3,5*2	m	21,000	
				RAZEM	21,000
5	KNR-W 4-01	Rozebranie wypełnienia nadproży	m ²		
d.1	0350-02 analogia	3,0*0,53*2	m ²	3,180	
				RAZEM	3,180
6	KNR-W 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 220	m		
d.1	0314-05	4,2*3*2	m	25,200	
				RAZEM	25,200
7		Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
d.1		poz.2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Rozebranie stemplowań stropów	m		
d.1		poz.3	m	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR-W 4-01	Poszerzenie otworów dla bram wjazdowych	m ³		
d.1	0348-02	0,5*0,53*3,5*2	m ³	1,855	
				RAZEM	1,855
10	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	3*3,0*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
11	KNR-W 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
d.1	0704-03	3,0*0,55*2	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków ościeży po poszerzeniu bram	m ²		
d.1	0726-02	0,55*3,5*2+3,0*0,55*2	m ²	7,150	
				RAZEM	7,150
13		Dostarczenie i montaż bram segmentowych (3 szt.) wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji elektrycznej, z możliwością sterowania zdalnego, 1 szt. z drzwiami wejściowymi	kpl.		
d.1	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14		Wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki	m ³		
d.1		poz.9	m ³	1,855	
				RAZEM	1,855
2		OKNA			
15		Demontaż okien	m ²		
d.2		2,70*1,7	m ²	4,590	
				RAZEM	4,590
16		Pomniejszenie otworów okiennych przez podmurowanie o ok. 90 cm	m ³		
d.2		0,9*1,70*0,24*5	m ³	1,836	
				RAZEM	1,836
17		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
d.2		2,0*1,72*5	m ²	17,200	
				RAZEM	17,200
18		Tynki podmurówek podokiennych (wewnętrzne i zewnętrzne)	m ²		
d.2		0,9*1,72*2*5	m ²	15,480	
				RAZEM	15,480
3		ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi (ościeża	m ²		
	1204-08	okien i bram wjazdowych)			
	Bramy	$(3,5*2+3,0)*0,55*2+(2,80*2+3,0)*0,40$	m ²	14,440	
	Okna	$(2,90*2+1,72)*0,6*5+0,9*1,72*2*5$	m ²	38,040	
				RAZEM	52,480
20 d.3	KNR-W 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi (ościeża okien i bram wjazdowych)	m ²		
	1204-02				
	Bramy	$(3,5*2+3,0)*0,55*2+(2,80*2+3,0)*0,40$	m ²	14,440	
	Okna	$(2,90*2+1,72)*0,6*5+0,9*1,72*2*5$	m ²	38,040	
				RAZEM	52,480