

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg tłuczniowo-żwirowych  
ADRES INWESTYCJI : Zubrzyca Górna  
INWESTOR : Gmina Jablonka  
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1  
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Damian Kowalczyk  
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Zubrzyca Górna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Droga od mostu w kierunku kościoła</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 100	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	100,000	100,000
				RAZEM	100,000
2 d.1.1	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
3 d.1.1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 2-18 0407-01 analogia	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 300 mm (min SN8) 85	m m	85,000	85,000
				RAZEM	85,000
5 d.1.1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
6 d.1.1	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 - 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
7 d.1.1	KNR 2-18 0625-03 analogia	Studzienki ściekowe - montaż wpustu ulicznego 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
8 d.1.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - punkowa naprawa nawierzchni 350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	350,000	350,000
				RAZEM	350,000
<b>1.2</b>		<b>Droga koło Pana Kardaś</b>			
9 d.1.2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,000	14,000
				RAZEM	14,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0,7 480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	480,000	480,000
				RAZEM	480,000
<b>1.3</b>		<b>Droga Kotyrbówka</b>			
11 d.1.3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14,000	14,000
				RAZEM	14,000
12 d.1.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Krotność = 0,7 480	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	480,000	480,000
				RAZEM	480,000