

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	D-01.01.01	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,060	km	0,060	
					RAZEM	0,060
2	D-02.01.01	KNR 2-25 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
3	D-04.02.02	KNR 2-25 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
4	D-02.00.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000
5	D-02.00.01	KNCK-1 0208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m2		
			60	m2	60,000	
					RAZEM	60,000
6	D-02.00.01	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			0,002	ha	0,002	
					RAZEM	0,002
7		KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
8	D-05.03.03	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m2		
			240	m2	240,000	
					RAZEM	240,000