



Jadowniki, 09.09.2024 r.

Zn. spr.: SA.270.2.20.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zadania pod nazwą:

**„Zaprojektowanie i wybudowanie zielonego dachu
na wiacie Nadleśnictwa Brzesko”**



Zamawiający: **Nadleśnictwo Brzesko**
Jadowniki, ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamawiającego:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzesko („Zamawiający”), reprezentowany przez Pawła Dzięgielowskiego – Nadleśniczego.

Siedziba Nadleśnictwa:

Jadowniki ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko

tel. 14 612 51 49

adres e-mail: brzesko@krakow.lasy.gov.pl

Osoby uprawnione po stronie Zamawiającego do komunikowania z Wykonawcami:

- Jarosław Bielan, jaroslaw.bielan@krakow.lasy.gov.pl
- Jakub Wacnik, jakub.wacnik@krakow.lasy.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie **zapytania ofertowego**, a wartość zamówienia jest mniejsza niż progi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu wspólnego słownika zamówień (CPV): 77300000-3 - Usługi ogrodnicze

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy <https://platformazakupowa.pl/>

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa intensywnego zielonego dachu na wiacie śmietnikowej na terenie siedziby Nadleśnictwa Brzesko w Jadownikach przy ul. Brzeskiej 59, 32-800 Brzesko.

Link z lokalizacją: <https://maps.app.goo.gl/CxhNg2wE5NPBrmVF6>

W celu sporządzenia rzetelnej oferty Zamawiający udostępni obiekt w celu przeprowadzenia wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców.

W ramach inwestycji planowana jest rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z tworzywa sztucznego oraz całkowita (z ponownym wmontowaniem części elementów drewnianych) lub częściowa (rozebranie jedynie elementów, które znajdują się bezpośrednio nad stropem w formie doniczki) rozbiórka ażurowego trejażu drewnianego (ryc. 1-3). Szczegółowe wymiary dachu zawarte są na rysunku technicznym projektu wykonawczego wiaty (stanowi załącznik 1.1 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia).

Ryc. 1-3. Stan istniejący – wiaty śmietnikowa (od zachodu)



Ryc. 2. Stan istniejący – wiata śmietnikowa (od północy)



Ryc. 3. Stan istniejący – wiata śmietnikowa (północny -zachód)



Strop wykonany jest w formie doniczki (ryc. 4), w związku z tym po zakończeniu robót demontażowych należy zamontować stosowną izolację, maty drenażowe z włókniną filtracyjną i ochronną.

Ryc. 4. Powierzchnia między trejażem, a stropem wiaty



W celu realizacji nasadzeń należy użyć stosownego substratu, który wypełni „dach doniczkowy” do górnej krawędzi konstrukcji betonowych (maksymalna wysokość doniczki wynosi 40 cm). Ponadto na jednej z krawędzi brak jest muru oporowego w celu odprowadzenia wody z konstrukcji – należy opracować stosowne rozwiązanie pozwalające na uzupełnienie substratem z jednoczesnym odprowadzeniem wody (Ryc. 5).

Ryc. 5. Istniejący system odprowadzenia wody – brak muru oporowego (od wschodu)



Ze względu na planowaną roślinność należy zamontować system automatycznego nawadniania całej powierzchni zielonego dachu.

a) Nasadzenia roślinności zielonej (od północy i zachodu):

Planowany jest pas roślinności wzdłuż długiej krawędzi dachu oraz części frontowej (w formie litery „L”) (Ryc. 6):

Ryc. 6. Proponowana roślinność na zielony dach



Pozostałą przestrzeń dachu powinna stanowić łąka kwietna.

W celu realizacji zamówienia można zaplanować sadzenie proponowanych gatunków roślin, drzew i krzewów:

- Żurawka,
- Jeżówka,
- Hortensja,
- Funka,
- Szałwia omszona,
- Rozchodnik okazały,

b) Nasadzenia roślinności drzewiastej (od wschodu):

W tylnej części wiaty planowany jest pas roślinności drzewiastej – propozycje gatunków do wyboru:

- Klon japoński
- Klon palmowy
- Klon czerwony
- Buk purpurowy 'Pendula'

c) Na pozostałej powierzchni – łąka kwietna.

Po zrealizowanej inwestycji należy przeszkolić personel Nadleśnictwa Brzesko w kwestii pielęgnacji i utrzymania dachu. Ponadto Wykonawca udzieli 4 lata gwarancji na roboty montażowe związane z realizacją zamówienia.

Zatwierdzam
NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Brzesko
Paweł Dzięgielowski

/podpisano elektronicznie/

Załączniki:

1.1. Rysunki techniczne – Projekt Wykonawczy wiaty śmietnikowej