

Przedmiar Robót

Remont drogi powiatowej nr 3209S - Powstańców Śląskich w Tworogu

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	I.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	1,36		0,00 zł
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	66		0,00 zł
3	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie wykonawcy.	m ²	2080		0,00 zł
4	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	50		0,00 zł
5	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników o nawierzchni bitumicznej, kruszywowej lub gruntowej o grubości 10cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	50		0,00 zł
6	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	1040		0,00 zł
7	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cementowo piaskowej wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	1040		0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy krawężników betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy i przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	1040		0,00 zł
9	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej ławy obrzeży betonowych wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki po stronie Wykonawcy wraz z przygotowaniem wykopu pod ławę betonową	mb	1040		0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Rozebranie podbudowy chodnika o grubości 10 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2080		0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnią 8 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	7600		0,00 zł
	II.		ROBOTY ZIEMNE - Chodniki i zjazdy				
12	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 36 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2080		0,00 zł
	III.		PODBUDOWY CHODNIKÓW				
13	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 z dowozu o grubości 15 cm	m ²	2080		0,00 zł
14	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2080		0,00 zł
	IV.		PODBUDOWY JEZDNI				
15	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 24 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	7600		0,00 zł
16	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość 25 cm, na miejscu C1,5/2	m ²	7600		0,00 zł
17	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	7600		0,00 zł
	V.		NAWIERZCHNIE				
18	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m ²	7600		0,00 zł
19	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniowej emulsją bitumiczną.	m ²	7600		0,00 zł
20	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor szary, fazowana – chodnik)	m ²	1660		0,00 zł
21	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka typu behaton, kolor czerwony, fazowana – zjazdy)	m ²	400		0,00 zł
22	Kalkulacja własna	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 cm (kostka integracyjna z wypustkami, kolor żółty, prostokąt, fazowana – przy przejściach dla pieszych)	m ²	20		0,00 zł

VI.		ELEMENTY DRÓG I ULIC					
23	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Krawężniki betonowe zwykłe 15x30, najazdowe 15x22, skośne 15x22/30	mb	1040		0,00 zł
24	Kalkulacja własna	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 o grubości 15 cm z oporem (przyjęto 0,06m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m ³	62,4		0,00 zł
25	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8	mb	1040		0,00 zł
26	Kalkulacja własna	D.08.03.01	Ława pod obrzeża betonowe o grubości 15 wraz z obetonowaniem (przyjęto 0,045 m3 betonu na 1mb ławy z oporem)	m ³	52		0,00 zł
VII.		ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
27	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja pokrywy nastudziennej teletechnicznej wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	3		0,00 zł
28	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	15		0,00 zł
29	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	5		0,00 zł
30	Kalkulacja własna	D.10.11.01	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe wraz z pełnieniem nadzoru gestora sieci	szt.	10		0,00 zł
31	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m2	689		0,00 zł
32	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01 D.04.01.01 D.04.05.01	Budowa kompletnego wpustu ulicznego z osadnikiem i syfonem wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	szt.	9		0,00 zł
33	Kalkulacja własna	D.01.02.04 D.10.11.01	Wykonanie przykanalika o średnicy 200 mm wraz z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni	mb	40		0,00 zł
34	Kalkulacja własna	D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 20cm, wraz z profilowaniem, zagęszczeniem, korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po	m ²	960		0,00 zł
35	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją materiału, wraz z korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	mb	1280		0,00 zł
36	Kalkulacja własna	D.10.01.01	Budowa muru oporowego, palisady o średniej wysokości 1,50 m wraz ze wszystkimi pracami towarzyszącymi	mb	50		0,00 zł
37	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy średniej grubości warstwy humusu 10 cm. - zieleńce + skarpy	m2	1040		0,00 zł
38	Kalkulacja	D.05.03.23	Rozebranie kostki brukowej betonowej na wjazdach do	m2	150		0,00 zł
39	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Montaż oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, zgodnie z załączonym rysunkiem oznakowania.	szt.	27		0,00 zł
40	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Rozbiórka obecnego oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, wraz z załadunkiem i dostarczeniem na miejsce wskazane przez zamawiającego	szt.	27		0,00 zł

Wartość netto 0,00 zł
Podatek VAT 0,00 zł
Wartość brutto 0,00 zł

Przedmiar robót								
Remont drogi powiatowej nr 3209S - ul.Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej								
1	2	3	4	5	6	7	8	
Lp.	Podstawa	Nr ST	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	
I.			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Kalkulacja własna	D.01.01.01	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,45		0,00 zł	
2	Kalkulacja własna	D.01.02.04	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 8 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	70		0,00 zł	
3	Kalkulacja własna	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość średnia 8 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2400		0,00 zł	
IV.			PODBUDOWY Jezdni					
4	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 24 cm, z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	2400		0,00 zł	
5	Kalkulacja własna	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubość 25 cm, na miejscu C1,5/2	m ²	2400		0,00 zł	
6	Kalkulacja własna	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2400		0,00 zł	
V.			NAWIERZCHNIE					

7	Kalkulacja własna	D.05.03.05a	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 4 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wiążącej emulsją bitumiczną.	m ²	2400	0,00 zł
8	Kalkulacja własna	D.05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 16W KR 3-4, o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy tłuczniowej emulsją bitumiczną.	m ²	2400	0,00 zł
VII.			ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
9	Kalkulacja własna	D.05.03.27	Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego grubość 20cm, wraz z profilowaniem, zagęszczeniem, korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	m ²	570	0,00 zł
10	Kalkulacja własna	D.04.01.01	Odtworzenie rowów przydrożnych wraz z utylizacją materiału, wraz z korytowaniem załadunkiem, oraz utylizacją urobku po stronie wykonawcy.	mb	760	0,00 zł
11	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Malowanie grubowarstwowe strukturalne zgodnie z DOR (linie ciągłe i przerywane, strzałki przejścia dla pieszych, inne)	m ²	230	0,00 zł
12	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Montaż oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, zgodnie z załączonym rysunkiem oznakowania.	szt.	7	0,00 zł
13	Kalkulacja własna	D.07.01.01	Rozbiórka obecnego oznakowania pionowego, tablic wraz ze słupami, wraz z załadunkiem i dostarczeniem na miejsce wskazane przez zamawiającego	szt.	7	0,00 zł

Wartość netto 0,00 zł
Podatek VAT 0,00 zł
Wartość brutto 0,00 zł

Wartość wykonania całego zadania
Wartość netto 0,00 zł
Podatek VAT 0,00 zł
Wartość brutto 0,00 zł

