

<b>TOM IV</b>	
<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>	
<b>PRZEBUDOWA ULIC FIOŁKOWEJ, GOŹDIKOWEJ, CZERWONYCH MAKÓW, RUMIANKOWEJ W LEGNICY</b>	
<b>INWESTOR :</b>	 <b>GMINA LEGNICA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W LEGNICY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10 59-220 LEGNICA</b>
<b>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</b>	 <b>BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT SĘDZISŁAW 50 58-410 MARCISZÓW</b>
<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI</b>	LEGNICA, OSIEDLE SIENKIEWICZA, ULICE: FIOŁKOWA, GOŹDIKOWA, RUMIANKOWA, CZERWONYCH MAKÓW
<b>CPV</b>	<b>71320000-7</b> USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA <b>45230000-8</b> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI, WYRÓWNYWANIE TERENU. <b>45100000-8</b> PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ <b>45111200-0</b> ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE <b>45112700-2</b> ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENU <b>45232130-2</b> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA WÓD BURZOWYCH <b>45233120-6</b> ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG <b>45233150-5</b> ROBOTY W ZAKRESIE REGULACJI RUCHU <b>45233200-1</b> ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI <b>45233220-7</b> ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG
<b>DATA OPRACOWANIA</b>	24 KWIECIEŃ 2021
<b>OPRACOWAŁ</b>	MGR INŻ. GRZEGORZ LEWOWSKI – UPR. 263/DOŚ/13
<b>SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZADANIA</b>	 

## **Ogólna charakterystyka obiektu**

Przebudowa obejmuje:

- Przebudowę nawierzchni jezdni wraz z wymianą i wzmocnieniem warstw konstrukcyjnych na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego
- Przebudowę elementów odwodnienia ulicznego w szczególności ścieków.
- Regulację istniejącej infrastruktury podziemnej
- Miejscowe przełożenie nawierzchni zjazdów i chodników.

Inwestycja znajduje się na działkach należących do Gminy Legnica będących w zarządzie Inwestora (Zarządu Dróg Miejskich).

Podane w niniejszym opracowaniu ilości są szacunkowe i określają deklarowany przez Inwestora zakres robót jaki ma zamiar wykonać. Ostateczna ilość zleconych prac może różnić się od podanej w niniejszym opracowaniu.

Tabela robót – przedmiar szacunkowy					
lp	opis robót	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
<b>I</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				<b>0,00</b>
1	Organizacja tymczasowa ruchu - wyniesienie w teren i utrzymanie	kpl.	3,00		0,00
<b>II</b>	<b>PRACE TECHNICZNE I LABORATORYJNE</b>				<b>0,00</b>
2	Opracowanie recepty podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. W tym pobranie materiału, uformowanie próbek, wykonanie badań po 7 i 28 dniach (badania min. Oczekiwanego składu, gęstości, wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności)	odcinek	3,00		0,00
3	Weryfikacja recepty - Wykonanie badań terenowych w trakcie prac na odcinkach próbnych - pobranie próbek, wykonanie badań uziarnienia, zagęszczenia	odcinek	3,00		0,00
<b>II</b>	<b>PRZEBUDOWA JEZDNI</b>				<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE</b>				<b>0,00</b>
4	Rozbiórka istniejących koryt betonowych wraz z ławami betonowymi. Koryta do ponownego wbudowania	m	500,00		0,00
5	Rozbiórka istniejących koryt betonowych wraz z ławami betonowymi z wywozem i utylizacją	m	500,00		0,00
6	Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej wraz ze skądowaniem - do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
7	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz ze skądowaniem - do ponownego wykorzystania	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
8	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
9	Roboty ziemne, w tym koryto - wykopy w gruncie kat I - IV z wywozem i utylizacją nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	70,00		0,00
10	robiórka wpustów ulicznych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy	szt	6,00		0,00
<b>b</b>	<b>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</b>				<b>0,00</b>
11	Wykonanie warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego na miejscu (wg PFU)	m <sup>2</sup>	5 000,00		0,00
12	wykonanie warstwy separacyjnej kruszywa na stabilizacji. Kruszywo 0/16, gr. Warstwy 5 cm.	m <sup>2</sup>	5 000,00		0,00

13	Ułożenie betonowych korytek ściekowych nowych 50x60 na ławie z betonu cementowego C12/15 (ok. 0,07m <sup>3</sup> /m)	m	500,00		0,00
14	Ułożenie betonowych korytek ściekowych z rozbiórki na ławie z betonu cementowego C12/15 (ok. 0,07m <sup>3</sup> /m)	m	500,00		0,00
15	wykonania podwójnego utrwalenia powierzchniowego z posypaniem grysami	m <sup>2</sup>	5 000,00		0,00
16	wykonanie obruków wpustów z kostki kamiennej nowej na ławie betonowej lub podsypce cem-piask	m <sup>2</sup>	15,00		0,00
17	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej z rozbiórki na podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
18	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej nowej podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
19	Ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej z rozbiórki podsypce cem-piask. 1:3 gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	50,00		0,00
<b>IV</b>	<b>INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA</b>				<b>0,00</b>
20	Regulacja istniejących wpustów ulicznych	szt.	20,00		0,00
21	Regulacja istniejących wpustów ulicznych w wymianą krat na żeliwne D400	szt	3,00		0,00
22	Regulacja istniejących elementów infrastruktury technicznej - zawory oraz hydranty	szt	10,00		0,00
23	Regulacja istniejących elementów infrastruktury technicznej - włazy studni kanalizacyjnych	szt.	12,00		0,00
24	regulacja studni teletechnicznych	szt	1,00		0,00
<b>RAZEM NETTO</b>					<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT 23%</b>					<b>0,00</b>
<b>RAZEM BRUTTO</b>					<b>0,00</b>