



- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU

- ELEMENTY ŚCIAN PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

SW1 - ŚCIANA PRZEZNACZONA DO DEMONTAŻU - DO WYS. 1,10M ŚCIANA MUROWANA, POWYŻEJ ŚLUSARKA ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIEM.

SD1 - ŚCIANKA DZIAŁOWA PRZEZNACZONA DO WYBURZENIA - STELAŻ STALOWY, WYPEŁNIENIE PLEKSI

DEMONTAŻ

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ W OBRĘBIE CAŁEGO PIĘTRA (POZOSTAJĄ DRZWI Z KŁATKI SCHODOWEJ) ORAZ DRZWI DO ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ.
- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH (WSZYSTKIE ŚCIANY MUROWANE Z OBUSTRONNYM TYNKIEM) PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI (W G RYSUNKU - INWENTARYZACJA + WYBURZENIA)
- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH W KABINACH ZABIEGOWYCH FIZYKOTERAPII
- DEMONTAŻ OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ORAZ PRZESUNIĘCIE JEDNEJ UMYWALKI W ZWIĄZKU Z WYBURZENIEM FRAGMENTU ŚCIANY ORAZ DEMONTAŻ UMYWALKI W POMIESZCZENIU OBJĘTYM PRZEBUDOWĄ (KINEZYTERAPIA) WRAZ Z DEMONTAŻEM OKŁADZINY ŚCIENNEJ
- DEMONTAŻ DRABINEK, KONSTRUKCJI UGUL I WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MOCOWANYCH DO PODŁOŻA
- USUNIĘCIE ISTN. WYKŁADZINY PCW, SZUFWANIE POSADZKI I NAŁOŻENIE GRUNTU SZCZEPNEGO
- SUGERUJE SIĘ ODŚWIEŻAJĄCĄ MAŁOWANIE PROSZKOWE KONSTRUKCJI UGUL.

UWAGA!
PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ W 2 ETAPACH
OSOBNO SKRZYDŁO WSCHODNIE I OSOBNO ZACHODNIE
ZE WZGLĘDU NA POTRZEBĘ ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI PRACY W PRZYCHODNI

DOMINO

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

25 MARZEC
2022

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PROJEKT PRZEBUDOWY
CZĘŚCI BUDYNKU ZPS
REHABILITACJA 1. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

INWENTARYZACJA

SKALA RYSUNKU:

1:50

IDENTYFIKATORY DZIAŁU:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
BUA-8346/28/89 ; MP-0178

PODPIS:

AUTOR OPRACOWANIA:

mgr inż. arch.
BOŻENA WOJNICKA

A.1