

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Oświetlenie uliczne
ADRES INWESTYCJI : Nowe Lipiny ul. Wschodnia
INWESTOR : Gmina Wołomin
ADRES INWESTORA : 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Harwas upr. bud MAZ/0419/POOE/05
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

 EL-MEDIA Sp. z o.o.
mgr inż. Bartłomiej Harwas

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego			
1	KNR 2-01 d.1 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
2	189 d.1	Układanie rur ochronnych DVK o średnicy 75mm w wykopie 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
3	KNR 5-08 d.1 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 145	m m	 145.000	
				RAZEM	145.000
4	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m w rurach i słupach 161	m m	 161.000	
				RAZEM	161.000
5	własny d.1	KABEL YAKXS 4x35 161	m m	 161.000	
				RAZEM	161.000
6	KNR 2-01 d.1 0704-0102	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 134	m m	 134.000	
				RAZEM	134.000
7	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce 40	szt.żył szt.żył	 40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNR 5-15 d.1 0905-01	Montaż fundamentów pod maszty oświetleniowe 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-10 d.1 0708-01	Ręczne stawianie masztów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 5-10 d.1 1002-03	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na słupie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 d.1 0113-01	Rury ochronne - BE-50 na słupie 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 5-10 d.1 0904-02	Montaż mostków rozłącznych dla linii niskiego napięcia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 5-08 d.1 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej wciągane do słupa 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
15	KSNR 5 d.1 0906-02	Montaż skrzynek bezpiecznikowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 13-21 d.1 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV 5	odc. odc.	 5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNNR 5 d.1 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	własny	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000