
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej "Dojazd pożarowy nr 48" o nr inwentarza 220/2049 w leśnictwie Majda-
ny
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 3298/7 obr. Zdrojki, dz. nr 3298/6, 3297/1, 3296/1, 3295, 3279/1 obr. geod. Konopaty,
gm. Lubowidz, pow. żuromiński, woj. mazowieckie
INWESTOR : Nadleśnictwo Lidzbark
ADRES INWESTORA : Lidzbark-Nadleśnictwo 1, 13-230 Lidzbark

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

Inwestor :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 45233120-6 Roboty wstępne i przygotowawcze						
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Pomiar przy budowie drogi wraz z el. odwodnienia oraz pomiar powykonawczy	km	2,423		
2 d.1	KNR 2-01 0108-01	Mechaniczne karczowanie pni	ha	1,454		
3 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek wraz z wywozem urobku do 1 km	m ²	11 400,800		
4 d.1	KNR 2-01 0218-08	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III wraz z wywozem urobku do 1km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ³	2 693,307		
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	11 400,800		
Razem dział: Roboty wstępne i przygotowawcze						
2 Podbudowa i nawierzchnia jezdni i poszerzeń						
6 d.2	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	8 977,690		
7 d.2	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/63 mm - grubość 30cm . Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	8 977,690		
8 d.2	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość 15cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	8 977,690		
Razem dział: Podbudowa i nawierzchnia jezdni i poszerzeń						
3 Pobocza						
9 d.3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy w odwozem urobku do 1km lub rozplantowaniem	m ²	2 423,110		
10 d.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 423,110		
11 d.3	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Pobocza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm - grubość 15cm. Mieszanka kruszyw niezwiązanych powinna zawierać min. 50% kruszywa łamanego	m ²	2 423,110		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: