Tytuł	Strona	Stron
PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI ROŚLINNYCH	1	1

WYKAZ STALI NR 1 (STAL PROFILOWA)

Element	Nr rys.
PODPARCIE STROPODACHU I WZMOCNIENIE NADPROŻY	07K

Poz.	Profil	Długość [mm]	Ilość szt. w 1 elem.	Ilość elem.	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] całkowita	Materiał	Obwód na 1m dług.	Pow. mal. [m2]
1	IPE 140	3000	2	1	10,10	30,30	60,60	S235JR	0,544	3,264
2	IPE 140	1285	2	1	10,10	12,98	25,96	S235JR	0,544	1,398
3	IPE 160	2250	2	1	12,30	27,68	55,35	S235JR	0,618	2,781
3.1	IPE 160	2640	2	1	12,30	32,47	64,94	S235JR	0,618	3,263
4	C 140	1450	4	1	16,00	23,20	92,80	S235JR	0,489	2,836
5	C 140	1250	8	1	16,00	20,00	160,00	S235JR	0,489	4,890
6	C 140	1450	3	1	16,00	23,20	69,60	S235JR	0,489	2,127
7	C 140	1250	10	1	16,00	20,00	200,00	S235JR	0,489	6,113
						RAZEM:	729,25			26,67

ark. 08K