



Odcinek prosty i zjazd, jezdnia szer. 4,5 - 6,0m



Odcinek prosty, jezdnia szer. 4,0 - 4,5m



LEGENDA:

ROZWI ZANIA PROJEKTOWE

- ① nawierzchnia jezdni:
4cm warstwa ścierna AC11S; 5cm warstwa profilująca AC16W
- ② konstrukcja zjazdów:
4cm warstwa ścierna AC11S; 4cm warstwa wiążąca AC16W;
10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5
- ③ nawierzchnia pobocza:
10cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5
- ④ odmulenie i oczyszczenie rowów oraz terenów zielonych
- ⑤ konstrukcja poszerzenia jezdni:
4cm warstwa ścierna AC11S; 5cm warstwa profilująca AC16W
20cm mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5

FREEWAY Tomasz Solawa

ul. Stanisława Staszica 105, 59-700 Bolesławiec

ZADANIE:

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2203D NA ODCINKU
WILCZYCE - DUNINO, DŁUGO CI 1835m

INWESTOR:

POWIAT LEGNICKI, PLAC SŁOWIAŃSKI 1, 59-220 LEGNICA

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

BRAN A:

DROGOWA

DATA:

12.2023

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU:

12

PROJEKTANT:

mgr in . Zbigniew Choryłek

NR UPR:

PNB/UB-3/98

PODPIS:

OPRACOWAŁ:

mgr in . Tomasz Solawa