

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Parking działka 139/2					
1		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03 9902-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi głównych, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
2 d.2	KNR 2-31 0810-02	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm.	m2		
		38	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
3 d.2	KNR 2-31 0804-03 0804-04 analogia	Rozbiórka nawierzchni piaskowo-żwirowej o gr. średnio 20 cm.	m2		
		1035	m2	1 035,000	
				RAZEM	1 035,000
3		Roboty ziemne			
4 d.3	KNR 2-01 0201-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość 10 km	m3		
		194	m3	194,000	
				RAZEM	194,000
5 d.3	KNR 2-01 0235-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sypcharkami w gruncie kat. I-II	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
6 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Zagęszczanie do Is=1,0.	m2		
		1073	m2	1 073,000	
				RAZEM	1 073,000
4		Podbudowy			
7 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych, stabilizowanych mechanicznie #0/31,5 (C90/3), o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m2		
		1073	m2	1 073,000	
				RAZEM	1 073,000
5		Nawierzchnie			
8 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej eko grafitowej 10x20 cm, o gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm	m2		
		1073	m2	1 073,000	
				RAZEM	1 073,000
6		Elementy ulic			
9 d.6	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ławy betonowej z oporem klasy C12/15.	m		
		253	m	253,000	
				RAZEM	253,000

Parking działka 139/2

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty wykończeniowe			
10 d.7	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000
11 d.7	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm.	m2		
		210	m2	210,000	
				RAZEM	210,000