

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i remont placu i skweru przed ośrodkiem zdrowia na działce o nr ewid. 955/4 w Kluczewsku

ADRES INWESTYCJI : ul. Nowa 8, 29-120 Kluczewsko. dz. nr ewid. 955/4

INWESTOR : Gmina Kluczewsko

ADRES INWESTORA : ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Markowski

DATA OPRACOWANIA : maj 2022

WYKONAWCA :

Data opracowania
maj 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	1	8
2	PLAC I PARKING	9	17
3	CHODNIK	18	24
4	OGRODZENIE	25	27
5	WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA	28	29
6	ZIELEN	30	35

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm 395,00	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
2	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 395,00	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
3	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 89,50	m		
			m	89,50	
				RAZEM	89,50
4	KNR 2-31 d.1 0815-02 analogia	Rozebranie chodników i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce piaskowej 18,14*1,50	m ²		
			m ²	27,21	
				RAZEM	27,21
5	KNR 2-31 d.1 0814-01 analogia	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 18,14*2	m		
			m	36,28	
				RAZEM	36,28
6	KNR 2-31 d.1 0818-05	Rozebranie istn. ogrodzeń 83,00	m		
			m	83,00	
				RAZEM	83,00
7	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 5 km 103,40	m ³		
			m ³	103,40	
				RAZEM	103,40
8	d.1 cena zakładowa	Utylizacja materiałów z rozbiórki poz.7	m ³		
			m ³	103,40	
				RAZEM	103,40
2		PLAC I PARKING			
9	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 395,00/10000	ha		
			ha	0,04	
				RAZEM	0,04
10	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm 395,00	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
11	KNR 2-01 d.2 0213-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km poz.10*0,51	m ³		
			m ³	201,45	
				RAZEM	201,45
12	KNR 2-31 d.2 0105-07 0105-08	Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.10	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
13	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.10	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
14	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.10	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
15	KNR 2-31 d.2 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.10	m ²		
			m ²	395,00	
				RAZEM	395,00
16	KNR 2-31 d.2 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		0,1125*poz.17	m ³	10,07	
				RAZEM	10,07
17	KNR 2-31 d.2 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		89,50	m	89,50	
				RAZEM	89,50
3		CHODNIK			
18	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.19/10000	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
19	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 29 cm	m ²		
		18,14*1,50+33,50*1,50+1,90*1,50+8,50*1,50+32,50	m ²	125,56	
				RAZEM	125,56
20	KNR 2-01 d.3 0213-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
		poz.19*0,29	m ³	36,41	
				RAZEM	36,41
21	KNR 2-31 d.3 0105-07 0105-08	Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.19	m ²	125,56	
				RAZEM	125,56
22	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.19	m ²	125,56	
				RAZEM	125,56
23	KNR 2-31 d.3 0502-04	Chodniki z płyt granitowych płomieniowanych 50x50x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		poz.19	m ²	125,56	
				RAZEM	125,56
24	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		117,00	m	117,00	
				RAZEM	117,00
4		OGRODZENIE			
25	d.4 wg oferty dostawcy	Ogrodzenie wys. 1,60 m, z elementów kutech wraz z cokołem	m		
		33,50+23,40+8,50+6,50	m	71,90	
				RAZEM	71,90
26	d.4 wg oferty dostawcy	Ogrodzenie wys. 1,60 m, panelowe wraz z cokołem	m		
		48,00+22,00	m	70,00	
				RAZEM	70,00
27	d.4 wg oferty dostawcy	Brama z elementów kutech, szer. 3,50, wys. 1,60 m	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5		WYPOSAŻENIE - MAŁA ARCHITEKTURA			
28	d.5 wg oferty dostawcy	Dostawa i montaż - ławka (parametry wg dokumentacji projektowej)	szt		
		2,00	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
29	d.5 wg oferty dostawcy	Dostawa i montaż - kosz na śmieci (parametry wg dokumentacji projektowej)	szt		
		1,00	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
6		ZIELEŃ			
30	d.6 wycena indywidualna	Zakup i dostawa ziemi urodzajnej	m ³		
		poz.32*0,10	m ³	42,38	
				RAZEM	42,38

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-21 d.6 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim poz.30	m ³ m ³	 42,38	
				RAZEM	42,38
32	KNR 2-21 d.6 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 12,50*3,50+2,30*11,70+1,70*4,50+1,50*19,50+263,25+53,00	m ² m ²	 423,81	
				RAZEM	423,81
33	KNR 2-21 d.6 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim poz.32	m ² m ²	 423,81	
				RAZEM	423,81
34	KNR 2-21 d.6 0322-05	Sadzenie drzew i krzewów na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do- łóż 32,00	szt. szt.	 32,00	
				RAZEM	32,00
35	KNR 2-21 d.6 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów poz.34	szt. szt.	 32,00	
				RAZEM	32,00