

Bydgoszcz, dnia ...06 czerwca 2018 r.

WGK-III.7012.45.2018.JO

Pan

Leszek Mączyński  
INSTAL- TECHNIKA  
Leszek Mączyński  
ul. Sanatoryjna 10  
85-474 Bydgoszcz

**Temat: wytyczne w zakresie realizacji prac dot. projektowanego projektowanego przyłącza ciepłego do obiektu usługowego zlokalizowanego przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy.**

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz ustaleń z roboczego spotkania w sprawie jw., które odbyło się w dniu 30 maja 2018 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK), poniżej przedstawiam uwagi i warunki prowadzenia prac związanych budową ww. przyłącza.

1. Pod murawą na Wyspie Młyńskiej inwestycję należy realizować metodą bezrozkopową.
2. Na mapie do uzgodnień należy czytelnie oznaczyć i opisać odcinek do realizacji metodą jw. oraz zaznaczyć lokalizację komór startowej i końcowej. Komory należy lokalizować także poza murawą.
3. Z uwagi na wykonanie ww. murawy w technologii nawierzchni trawiastej stabilizowanej na podbudowie drogowej oraz podziemną instalację do nawadniania trawy, przyłączy ciepłe należy sytuować możliwie głęboko, min. 60 cm pod powierzchnią terenu.
4. Należy zastosować takie rozwiązania techniczne, które będą maksymalnie izolowały przyłączy tak, aby nie dochodziło do rozmarzania warstwy gruntu, w którym zakorzeniona jest trawa, tj. do głębokości ok. 20 cm pod powierzchnią terenu.
5. Wnioskujemy o korektę trasy przyłącza w sąsiedztwie kasztanowca białego rosnącego od strony ul. Mennica tak, aby maksymalnie odsunąć się od drzewa. Realizacja przyłącza po proponowanej trasie skutkowałaby będzie naruszeniem korzeni ww. okazu. W konsekwencji może dojść do poważnego osłabienia ogólnej kondycji zdrowotnej kasztanowca i jego stabilności w gruncie.

Niniejszą sprawę w WGK prowadzi Pani Justyna Olszewska (tel. 52-58-58-032, e-mail: j.olszewska@um.bydgoszcz.pl).

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wiesław Zawistowski

Do wiadomości:

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o. o.  
ul. Ks. Józefa Schulza 5  
85-315 Bydgoszcz