

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana dachu na budynku magazynowym w Godzieszówku
ADRES INWESTYCJI : Godzieszówek, dz. nr 1044
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 01.03.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-45 0101-02 z. sz.2.2. 9909- 03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m ² 6,36*5,70+2,0*1,6	m ² m ²	 39,452	
				RAZEM	39,452
2	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja azbestu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,36	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian WC (1,6+1,4*2)*2,0*0,2-0,9*2,0*0,24	m ³ m ³	 1,328	
				RAZEM	1,328
5	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych 7*5,7	m m	 39,900	
				RAZEM	39,900
6	KNR-W 4-01 0418-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk 6,36*5,70	m ² m ²	 36,252	
				RAZEM	36,252
7	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 6,36*5,70	m ² m ²	 36,252	
				RAZEM	36,252
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (6,36+5,70)*2*0,33	m ² m ²	 7,960	
				RAZEM	7,960
9	KNR-W 2-02 0519-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 6,36	m m	 6,360	
				RAZEM	6,360
10	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
11	wycena indywidualna	Wywóz i utylizacja gruzu po rozbiórce WC poz.4	m ³ m ³	 1,328	
				RAZEM	1,328