

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy					
1		Wykonanie malowania i lamperii zmywalnej w ciągach komunikacyjnych i salach chorych			
1	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4619.76	m ²		
			m ²	4619.760	
				RAZEM	4619.760
2	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3379.76	m ²		
			m ²	3379.760	
				RAZEM	3379.760
3	KNR-W 2-02 d.1 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe - prace naprawcze ścian i sufitów 1240	m ²		
			m ²	1240.000	
				RAZEM	1240.000
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1265.38	m ²		
			m ²	1265.380	
				RAZEM	1265.380
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3354.38	m ²		
			m ²	3354.380	
				RAZEM	3354.380
6	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1265.38	m ²		
			m ²	1265.380	
				RAZEM	1265.380
7	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3354.38	m ²		
			m ²	3354.380	
				RAZEM	3354.380
8	KNR-W 2-02 d.1 1509-08	Jednokrotne lakierowanie tynków wewnętrznych, podłoża gipsowych i sztabłat (lamperie) 1677.19	m ²		
			m ²	1677.190	
				RAZEM	1677.190
9	KNR-W 4-01 d.1 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej - sala w piwnicy oraz palarniach łazienkach w sali terapeutycznej na parterze i piętrze. 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 2-02 d.1 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe pod płytki ceramiczne 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
11	NNRNKB d.1 202 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - sala w piwnicy oraz palarniach łazienkach w sali terapeutycznej na parterze i piętrze. Kolor i rozmiar odtworzeniowy 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
12	KNR 4-01 d.1 1212-21	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników sale chorych, łazienki ciągi komunikacyjne gabinety 180	m ²		
			m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
2		Stolarka drzwiowa- łazienki,palarnie,sale chorych			
13	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - palarnia i składzik piętro i parter 1,01x2,1x4szt 8.48	m ²		
			m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
14	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- łazienki 1,01x2,1x12szt 25.44	m ²		
			m ²	25.440	
				RAZEM	25.440
15	KNR 0-35 d.2 0123-07 kalk. własna	Demontaż uszkodzonej kabiny i brodzika ora montaż nowej kabiny i brodzika wraz baterią natryskową i naprawą glazury i terakoty 5	kpl.		
			kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe z wziernikiem ze szkła bezpiecznego 25x47cm wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone sale chorych 1,21x2,1 - 20 szt 50.82	m ²		
			m ²	50.820	
				RAZEM	50.820
17	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 30	szt.		
			szt.	30.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
18	KNR 4-01 d.2 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych z wkładką na jeden system(klucz wzorcowy u inwestora) 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - sale chorych 1,21x2,1 - 20szt 81.28	m ² m ²	 81.280	
				RAZEM	81.280
20	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 łazienki 1,01x2,1 - 16 szt 81.28	m ² m ²	 81.280	
				RAZEM	81.280
21	KNR 4-01 d.2 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 łazienki 0,9x2,1 - 8 szt 30.24	m ² m ²	 30.240	
				RAZEM	30.240
3		Dylatacja budynku- parter			
22	KNR-W 4-01 d.3 0353-11	Wykucie z muru systemowej dylatacji budynku 9.75	m m	 9.750	
				RAZEM	9.750
23	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Montaż systemowej dylatacji z wypełnieniem pater-łącznik 9.75	m m	 9.750	
				RAZEM	9.750
24	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 1265.38	m ² m ²	 1265.380	
				RAZEM	1265.380
4		Demontaż starych uszkodzonych odbojów, wykonanie i montaż nowych odbojów-sale chorych i ciągi komunikacyjne			
25	KNR-W 2-02 d.4 1217-02	Odbojnice ściennie poziome oraz narożniki PCV - demontaż ciągi komunikacyjne 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
26	KNR-W 2-02 d.4 1217-02	Odtworzenie odbojów i narożników z PCV 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
27	KNR-W 2-02 d.4 1124-07 kalk. własna	Montaż odbojnic przy łózkach w salach chorych 8mb x 0,45 m wysokie x 20szt (płyta meblowa oklejona obrzeżem PCV Przykręcona do ściany) 160	m m	 160.000	
				RAZEM	160.000
5		Wykonanie wentylacji -palarnia pietro i parter			
28	KNNR 5 d.5 1209-03	Przebijanie otworów śr. 400mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu 4	otw. otw.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-17 d.5 0122-03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udział kształtek do 35 % 4	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-17 d.5 0205-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 2-17 d.5 0143-05	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 4000 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNNR 5 d.5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
33	KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		Poprawa funkcjonowania wentylacji - sale chorych, gabinety			
34	KNR-W 4-01 d.6 0324-02	Demontaż kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.6	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych z żaluzjami w ścianach z cegieł	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
7		Reperacja posadzek z tworzyw sztucznych			
36 d.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - demontaż uszkodzeń	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
37 d.7	KNR-W 2-02 1116-01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm reperatury po usunięciu wykładziny z tworzyw sztucznych	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
38 d.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ścianę 10 cm	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
39 d.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
40 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000


 Kierownik Działu Technicznego
 Dariusz Jaszczuk