

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa i montaż** żaluzji fasadowych na oknach Sali konferencyjnej, holu i pomieszczenia kancelarii leśnictw, w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Turawa zlokalizowanego przy ul. Opolskiej 35 w Turawie.

1. Holl przeszklony w dobudowanej części.

Żaluzja fasadowa zewnętrzna typ C80, prowadnica listwowa, napęd elektryczny sterowanie: radiowe (pilotem),
całkowita szerokość 4600mm (2750+1850),
całkowita wysokość 2550mm,
kolor szary do uzgodnienia

2. Pomieszczenie kancelarii leśnictwa Marszałki i Rzędów.

Żaluzja fasadowa zewnętrzna typ C80, prowadnica listwowa, napęd elektryczny sterowanie: radiowe (pilotem),
całkowita szerokość 4600mm (2750+1850),
całkowita wysokość 2915 mm,
kolor szary do uzgodnienia



3. Sala Narad w dobudowanej części.

Żaluzja fasadowa zewnętrzna typ C80, prowadnica listwowa, napęd elektryczny sterowanie: radiowe (pilotem), całkowita szerokość 10 285mm (6240mm + 4045mm), całkowita wysokość 3750mm, kolor szary do uzgodnienia



W ofercie należy ująć, wszelkie elementy i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

4. W ofercie należy uwzględnić także czujnik wiatru (wraz z montażem)

Przykładowe miejsce montażu oznaczono na zdjęciu czerwonym punktem.

Termin realizacji: do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty odbioru.

Pozostałe informacje i wymagania:

1. Zamawiający zagwarantuje doprowadzenie zasilania niezbędnego do pracy napędu żaluzji (do wskazanych przez wykonawcę miejsc).
2. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu, przewiduje możliwość przycięcia istniejącej zieleni w celu prawidłowego montażu żaluzji.
3. Dopuszcza się montaż kasety z żaluzją na nadprożach po uprzednim wycięciu części elewacji. W taki wypadku po zamontowaniu żaluzji należy dokonać naprawy uszkodzonego ocieplenia oraz elewacji i wykończyć w sposób estetyczny. Poniżej przedstawiamy rzut I pietra z oznaczonymi oknami (1 i 3).

