

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont klasy w budynku głównym A pomieszczenie nr 16
ADRES INWESTYCJI : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
INWESTOR : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27; Wołów
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu
DATA OPRACOWANIA : 06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja elektryczna			
d.1	E-0508 0800-02	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do drewna 10,23+5,52+10,23	m m	 25,980	 25,980
				RAZEM	25,980
d.1	KNR 5-08 0212-01	Przewody YDYP 3 x 2,5 mm układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 120	m m	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000
d.1	KNR AT-10 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm internetowy 6 kat 15*24	m kabla m kabla	 360,000	 360,000
				RAZEM	360,000
d.1	KNR AT-10 0105-07	Montaż gniazd abonenckich RJ45 - dodatek za montaż gniazda na kanale kablowym 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
d.1	KNR AT-10 0104-02 analogia	Montaż modułu RJ45 ekranowanego MMC na kablu 6 kat 24	szt. szt.	 24,000	 24,000
				RAZEM	24,000
d.1	KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR AT-16 0120-04	Montaż gniazd z połączeniem śrubowym na przewody tradycyjne 3x2,5 mm2 48	szt. szt.	 48,000	 48,000
				RAZEM	48,000
d.1	KNR-W 2-17 0320-09	Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzędowe o wielkości 12 (powierzchnia grzejna do 51.3 m2) - klimatyzacja 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
d.1	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet z listew Pu-55 wewnętrzne wymiarach 1,9*2,1 - 2 szt, 1,1*2,1 - 2 szt Obmiar dodatkowy 4 1,9*2,1*2+1,1*2,1*2	m ² szt. m ²	 12,600	 4,000 12,600
				RAZEM	12,600
2	45450000-6	Roboty budowlne			
d.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie farby z sufitów o powierzchni ponad 0.5 m2 10,23*5,52	m ² m ²	 56,470	 56,470
				RAZEM	56,470
d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (10,23+10,23+5,52+5,52)*3,6	m ² m ²	 113,400	 113,400
				RAZEM	113,400
d.2	KNR 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi - 1 piętro (10,23+10,23+5,52+5,52)*3,6*0,02	m ³ m ³	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (10,23+10,23+5,52+5,52)*3,6*0,02	m ³ m ³	 2,268	 2,268
				RAZEM	2,268
d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (10,23+10,23+5,52+5,52)*3,6	m ² m ²	 113,400	 113,400
				RAZEM	113,400
d.2	KNR AT-26 0301-01 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża (10,23+10,23+5,52+5,52)*3,6	m ² m ²	 113,400	 113,400
				RAZEM	113,400
d.2	KNR AT-26 0302-01 analogia	Systemowe tynki wykańczające na sufitach - gruntowanie podłoża 10,23*5,52	m ² m ²	 56,470	 56,470
				RAZEM	56,470

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.15+poz.16	m ² m ²	 169,870	
				RAZEM	169,870
18 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.15-(8,5+8,5+6,8+6,8+2,06+2,06+1,43+1,43)*1,5	m ² m ²	 57,030	
				RAZEM	57,030
19 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufitu poz.16	m ² m ²	 56,470	
				RAZEM	56,470
20 d.2	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża pod tynki mozaikowe (10,23+10,23+5,52+5,52)*1,5	m ² m ²	 47,250	
				RAZEM	47,250
21 d.2	KNR AT-26 0301-04	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk strukturalny mozaikowy do wysokości 1,5m (10,23+10,23+5,52+5,52)*1,5	m ² m ²	 47,250	
				RAZEM	47,250
22 d.2	KNR 2-02 1019-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1,0*2,09	m ² m ²	 2,090	
				RAZEM	2,090
23 d.2	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 1	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR-W 2-17 0113-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 100 mm 0,05*0,05	m ² m ²	 0,003	
				RAZEM	0,003
25 d.2	KNR-W 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 100 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	45432100-5	Wykładziny			
26 d.3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 10,23*5,52	m ² m ²	 56,470	
				RAZEM	56,470
27 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe homogeniczne poz.26	m ² m ²	 56,470	
				RAZEM	56,470
28 d.3	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Krotność = 5 poz.26	m ² m ²	 56,470	
				RAZEM	56,470
29 d.3	KNR-W 2-02 1105-03 analogia	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.27	m ² m ²	 56,470	
				RAZEM	56,470
30 d.3	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie z PVC 10,23+10,23+5,52+5,52	m m	 31,500	
				RAZEM	31,500