

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozwój potencjału kulturalnego sołectwa poprzez remont świetli w miejscowości Główna, gmina

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Prace rozbiórkowe			
1	analiza indywidualna	Rozbiórka okładzin ścian z paneli PCV oraz z płyt drewnopochodnych mocowanych na ruszcie drewnianym	m2		
d.1		15,66 * 2,95 * 2 + 10,04 * 2,95 * 2 - 15,66 * 1,6	m2	126,574	
				RAZEM	126,574
2		Rozbiórka siedzisk drewnianych znajdujących się wzdłuż ścian podłużnych	m		
d.1		15,66 * 2	m	31,320	
				RAZEM	31,320
3	KSNR 3 0601 01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, sufitach	m2		
d.1		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
4	analiza indywidualna	Rozbiórka pieca wraz z wywozem i utylizacją gruzu	m3		
d.1		1 * 2 * 2	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Prace centralne ogrzewanie			
33	analiza indywidualna	Projekt instalacji c.o.	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi c.o. z rury wielowarstwowej lub miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) - sala główna oraz podłączenie do pieca	m		
d.4		15,66 * 4 + 10,04 * 2 + 5 * 2	m	92,720	
				RAZEM	92,720
35	KNR INSTAL 0301-04	Rurociągi c.o. z rury wielowarstwowej lub miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie) - pozostałe pomieszczenia	m		
d.4		2 * (3,5 + 3,5 + 6 + 5 + 4)	m	44,000	
				RAZEM	44,000
36	KNR 2-02 1309-09	Montaż pieca dwufunkcyjnego kondensacyjnego z zasobnikiem do instalacji gazu oraz c.o.	szt.		
d.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2-17 0113-01 analogia	Montaż wkładów z rur stalowych kwasoodpornych chromoniklowych dwuściennych dla przewodów spalinowych gazowych w istniejącym przewodzie kominowym	m		
d.4		5,86	m	5,860	
				RAZEM	5,860
38	KNR 0-38 0101-08	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 8/13, 8/14,5, 8/16, 8/17,5, 8/19, wysokość 0,8 m wraz z termostatami	szt.		
d.4		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR 0-38 0101-08	Montaż grzejników konwektorowych wodnych "Prestige" typ GPM lub GCM na ścianie; typowielkość 8/13, 8/14,5, 8/16, 8/17,5, 8/19, wysokość 0,8 m	szt.		
d.4		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
40	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000