

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
kolumbarium - etap 1					
1		ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY			
1	KNR-W 2- d.1 01 0115-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizin- nym 55*2.0*1.2	m ³ m ³	 132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR-W 2- d.1 01 0118-03	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przewozem taczkami 55*2	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
3	KNR-W 2- d.1 01 0118-07	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z prze- wozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 55*2	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000
4	KNR-W 2- d.1 01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa- mowyladowczymi na odległość do 1 km 55*1.5*1.0	m ³ m ³	 82.500	
				RAZEM	82.500
5	KNR-W 2- d.1 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 1.5*55*0.2	m ³ m ³	 16.500	
				RAZEM	16.500
6	KNR-W 2- d.1 02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 55*1.5*0.4	m ³ m ³	 33.000	
				RAZEM	33.000
7	KNR-W 2- d.1 02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne ukła- danie betonu 0.25*1.00*54.60*2	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
8	KNR-W 2- d.1 02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręcz- ne układanie betonu Krotność = 17 0.25*1.00*54.60*2	m ² m ²	 27.300	
				RAZEM	27.300
9	KNR-W 2- d.1 02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu 54.60*1.5*0.15	m ³ m ³	 12.285	
				RAZEM	12.285
10	KNR-W 2- d.1 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-10 mm 0.8	t t	 0.800	
				RAZEM	0.800
2		ELEMENTY, DOSTAWA I MONTAŻ			
11	analiza in- dywidualna	Prefabrykat betonowy	szt		
		37	szt	37.000	
				RAZEM	37.000
12	KNR-W 4- d.2 01 0109-15 + KNR-W 4- 01 0109-16 analogia	Transport prefabrykatów (2.61*37)*0.3	m ³ m ³	 28.971	
				RAZEM	28.971
13	KNR-W 2- d.2 02 0326-01 analogia	Montaż prefabrykatów 37	elem. elem.	 37.000	
				RAZEM	37.000