

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa sieci elektroenergetycznej						
1	45231000-5	Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator				
1 d.1	KNNR 005-0401-0100	Przestawienie trasowe złącza kablowego wraz z fundamentem	szt	1,000		
2 d.1	KNR 510-0809-1100	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: uziom Fe/Zn śr. 18 mm	m	30,000		
3 d.1	KNR 1314-0301-0400	Montaż uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4	m	30,000		
4 d.1	KNR 201-0701-0210	Ręczne kopanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m	m	40,000		
5 d.1	KNR 510-0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - podsypka	m	40,000		
6 d.1	KNR 510-0103-0200	Ręczne układanie w rowach kablowych lub rurach osłonowych, kabli z przykryciem folią, kabel typu NAY2Y-J 4x150mm2	m	15,000		
7 d.1	KNR 510-0512-0800	Montaż muf przelotowych na kablach energetycznych z żyłami aluminiowymi, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju żył: ponad 70 do 150 mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: mufa POLJ 24/1x70-150	szt	1,000		
8 d.1	KNR 510-0103-0200	Układanie w wykopie rur ochronnych HDPE o średnicy 110mm (rury karbowane SRS110)	m	4,000		
9 d.1	KNR 510-0103-0200	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych HDPEd o średnicy 110mm (rury PS110)	m	29,000		
10 d.1	KNR 510-0301-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m - przykrycie kabla	m	40,000		
11 d.1	KNR 201-0704-0210	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli i/lub rur osłonowych w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,6 m	m	40,000		
12 d.1	KNNR 005-1302-0300	Badanie linii kablowej: niskiego napięcia - kabel 4-żyłowy	odc	1,000		
13 d.1	KNR 403-1205-0100	Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar	pomi ar	1,000		
14 d.1	KNR 401-0108-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III	m3	3,200		
Razem dział: Przebudowa sieci elektroenergetycznej Enea Operator						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						