

Remont drogi rolniczej na działce nr 8958/1 w miejscowości Krempachy

długość remontowanej drogi : 255 mb
szerokość jezdni asfaltowej 3,0 m+2*0,5 m (pobocza tłuczniowe)

zakres robót obejmuje :

- roboty ziemne, profilowania pod wymianę słabej podbudowy
- wzmocnienie podbudowy geosyntetykiem
- podbudowa z kruszyw naturalnych i lamanych , łącznie 41 cm
- nawierzchnia asfaltowa AC16W - 4cm + AC11S - 4 cm - szerokości 3,0 m
- pobocza z tłucznia kamiennego podwójnie skropione emulsją i grysami, szerokość 2*0,5 m

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej na działce nr 8958/1 w miejscowości Krempachy 0+580 -0+835					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - geodezyjne wyznaczenie w terenie 0,255	km km	0,255	
				RAZEM	0,255
2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 255*3,5*0,25	m ³ m ³	223,13	
				RAZEM	223,13
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 255*3,5	m ² m ²	892,50	
				RAZEM	892,50
4	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m - geosyntetyk o wytrzymałości min. w obu kierunkach 25 kN/m 255*3,5	m ² m ²	892,50	
				RAZEM	892,50
5	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm 892,5	m ² m ²	892,50	
				RAZEM	892,50
6	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 892,5	m ² m ²	892,50	
				RAZEM	892,50
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 892,5	m ² m ²	892,50	
				RAZEM	892,50
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 255*3	m ² m ²	765,00	
				RAZEM	765,00
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 765	m ² m ²	765,00	
				RAZEM	765,00
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 765	m ² m ²	765,00	
				RAZEM	765,00
11	KNNR 6 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,8 255*2*0,5	m ² m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
12	KNNR 6 1003-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 2-5 mm -skroplenie poboczy 255*2*0,5	m ² m ²	255,00	
				RAZEM	255,00
13	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 255*2*0,5	m ² m ²	255,00	
				RAZEM	255,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi rolniczej na działce nr 8958/1 w miejscowości Krempachy 0+580 -0+835						
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - geodezyjne wyznaczenie w terenie	km	0,255		
2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	223,13		
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	892,50		
4	KNR AT-04 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m - geosyntetyk o wytrzymałości min. w obu kierunkach 25 kN/m	m ²	892,50		
5	KNNR 6 0112-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	892,50		
6	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	892,50		
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	892,50		
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	765,00		
9	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	765,00		
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	765,00		
11	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m Krotność = 0,8	m ²	255,00		
12	KNNR 6 1003-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem gryków kamiennych o wym. 2-5 mm -skropienie poboczny	m ²	255,00		
13	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²	255,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: