

2022-05-13

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Przedmiar:

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń SPK Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji

Adres budowy: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

Obiekt: pomieszczenia SPK

Rodzaj robót: sanitarne

Data oprac.: 2022-05-13

Umowa z dnia: 2022-05-13

Podstawa opracowania: KNNR 8 ERRATA, KNR 4-02W, KNNR 4

Waluta: PLN

Sporządził:

Jolanta Redzisz

Sprawdził:

ul. Boczna 17

96-100 Skierniewice

Książka przedmiarów/obmiarów

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 ; 45321000-3		
<i>Kod CPV:</i>		
1	<i>KNNR 4 0418-070-020 Grzejniki stalowe dwupłytkowe dolnozasilane krotność= 1,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>2,000 szt</i>
2	<i>KNNR 4 0411-010-020 Zawory odcinający kątowy o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>2,000 szt</i>
3	<i>KNNR 4 0411-010-020 Zawory odcinający prosty o śr. nominalnej 15 mm krotność= 1,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>2,000 szt</i>
4	<i>KNNR 4 0403-010-040 Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach krotność= 1,000</i>	<i>10,000 m</i>
5	<i>KNNR 4 0406-030-172 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) krotność= 1,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>2,000 próba</i>
6	<i>KNNR 4 0406-050-090 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych Charakterystyka robót: analogia krotność= 1,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>1,000 kpl</i>
7	<i>KNNR 4 0128-020-090 Płukanie instalacji co Charakterystyka robót: analogia krotność= 3,000 Nr Spec.: SST2-03</i>	<i>1,000 kpl</i>
8	<i>KNNR 8 ERRATA 0412-050-020 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20 mm Charakterystyka robót: Tablica: 0412 Dla kol. 01-04: 1.Rozłączenie długiego gwintu 2.Wykręcenie zaworu Dla kol. 05-06: 1.Odłą czenie zaworu od grzejnika 2.Wykręcenie zaworu lub dwuzłączki krotność= 1,000</i>	<i>4,000 szt</i>
9	<i>KNNR 8 ERRATA 0422-030-090 Demontaż grzejnika żeliwnego, członowego o powierzchni ogrzewalnej 10,0 m2 Charakterystyka robót: Tablica: 0422 1.Odłączenie grzejnika od instalacji i od uchwytów 2.Zdjęcie grzejnika ze wsporników 3.Wykucie wsporników i uchwytów ze ściany krotność= 1,000</i>	<i>2,000 kpl</i>
10	<i>KNR 4-02W 0310-01-020 Zakorkowanie podejścia. Korki żeliwne o średnicy 15-20 mm Charakterystyka robót: Tablica: 0310 1.Wkręcenie korka z uprzednim uszczelnieniem gwintu. krotność= 1,000</i>	<i>4,000 szt</i>

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331100-7 ; 45321000-3	1	10